

Tabela techniczna robót na zjazdach i drogach bocznych

Zał. Nr 1

Lokalizacja	Powierzchnia nawierzchni z kostki bet. gr. 8cm	Podbudowa z kruszywa łamanego C 50/10 gr. 15 cm	Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm	Obrzeża betonowe 8x30 cm	Ława betonowa z oporem Pod obrzeża gr. 10 cm	Wykop	Nasyp
	[m2]	[m2]	[m2]	[mb]	[m3]		
1	2	3	4	5	6	7	8
ZJAZDY INDYWIDUALNE – strona lewa							
0+049,70	6,1	6,1	5,6	4,0	0,17	0,61	0,00
0+059,60	6,1	6,1	5,6	4,0	0,17	0,61	0,00
0+118,70	23,6	23,6	23,1	12,8	0,55	6,00	0,00
0+172,15	22,0	22,0	21,5	12,1	0,52	6,00	0,00
0+261,70	26,7	26,7	26,2	14,7	0,63	6,50	0,00
0+294,00	23,4	23,4	22,9	13,1	0,56	6,00	0,00
0+351,40	28,1	28,1	27,6	15,6	0,67	7,00	0,00
0+370,60	23,8	23,8	23,3	8,4	0,36	6,06	0,00
0+389,80	16,9	16,9	16,4	9,7	0,42	3,87	0,00
0+404,80	30,6	30,6	30,1	10,2	0,44	3,50	1,80
0+409,30	27,1	27,1	26,6	9,5	0,41	3,01	2,16
0+476,05	44,8	44,8	44,3	2,9	0,12	4,12	0,00
0+480,55	29,9	29,9	29,3	7,0	0,30	8,60	0,00
0+500,35	15,5	15,5	15,0	4,2	0,18	3,46	0,00
0+523,95	17,7	17,7	17,2	8,0	0,34	6,39	0,00
0+585,10	11,1	11,1	10,6	6,2	0,27	3,00	0,00
0+597,40	10,0	10,0	9,5	5,9	0,25	2,33	0,00
0+618,30	11,5	11,5	10,9	6,5	0,28	2,67	0,00
0+652,30	12,1	12,1	11,5	4,1	0,18	2,57	0,00
0+666,10	9,6	9,6	9,0	0,0	0,00	0,96	0,00
RAZEM:	396,6	396,6	386,2	158,9	6,8	83,3	4,0
ZJAZDY INDYWIDUALNE – strona prawa							
0+084,10	8,0	8,0	7,2	11,0	0,47	2,55	0,00
0+117,90	6,8	6,8	6,2	8,7	0,37	2,25	0,00
0+128,40	6,8	6,8	6,2	8,7	0,37	2,25	0,00
0+145,20	6,5	6,5	5,9	8,6	0,37	2,10	0,00
0+252,70	9,2	9,2	8,3	12,3	0,53	3,00	0,00
0+387,65	6,6	6,6	6,0	4,0	0,17	0,66	0,00
0+403,10	8,2	8,2	7,6	4,5	0,19	1,28	0,00
0+417,90	10,1	10,1	9,5	6,5	0,28	1,27	0,00
0+477,60	6,1	6,1	5,5	4,0	0,17	0,61	0,00
0+483,40	10,1	10,1	9,2	6,3	0,27	1,01	0,00
0+502,45	27,8	27,8	27,2	1,4	0,06	5,92	0,00
0+543,40	12,0	12,0	11,4	1,4	0,06	3,37	0,00
0+554,55	8,5	8,5	8,0	3,0	0,13	1,87	0,00
0+580,95	9,9	9,9	9,4	5,3	0,23	2,05	0,00
0+670,70	7,4	7,4	6,8	4,6	0,20	0,74	0,00
0+698,60	7,3	7,3	6,8	0,0	0,00	0,73	0,00
0+745,40	18,2	18,2	17,7	7,2	0,31	7,70	0,00
RAZEM:	169,5	169,5	158,9	97,5	4,2	39,4	0,0
OGÓŁEM:	566,1	566,10	545,10	256,40	11,00	122,70	4,00
Lokalizacja	Powierzchnia nawierzchni z kostki bet. gr. 8cm	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30 gr. 22 cm	Krawężniki betonowe 15x30 cm	Ława betonowa z oporem Pod krawężniki gr. 10 cm	Wykop	Nasyp	
	[m2]	[m2]	[mb]	[m3]			[m3]
1	2	3	4	5	6	7	
ZJAZDY PUBLICZNE							
0+622,80 str. P	15,4	15,4	0,0	0,00	1,54	0,00	
0+728,70 str. L	27,0	27,0	11,4	0,57	6,75	0,00	
DROGI BOCZNE							
0+342,75 str. L	41,3	41,3	22,3	1,12	12,39	0,00	
OGÓŁEM:	83,7	83,7	33,7	1,7	20,7	0,0	

mgr inż. Mirosław Jakubiuk

mgr inż. Paulina Sienkiewicz