

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Pikietaż		Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległości	Objętości		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop+	nasyp-	wykop+	nasyp-		wykop+	nasyp-		wykop+	nasyp-		
Km	M	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
odcinek od km 0+000 do km 0+249,00													
0	0,00	0,518	0,010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30,92	0,420	0,017	0,469	0,014	30,92	14,50	0,43	0,43	14,07	0,00	14,07	0,00
	60,49	0,000	0,183	0,210	0,100	29,57	6,21	2,96	2,96	3,25	0,00	17,32	0,00
	83,12	0,000	1,850	0,000	1,017	22,63	0,00	23,01	0,00	0,00	23,01	0,00	5,69
	101,61	0,022	0,781	0,011	1,316	18,49	0,20	24,33	0,20	0,00	24,13	0,00	29,82
	114,91	0,143	0,380	0,083	0,581	13,30	1,10	7,73	1,10	0,00	6,63	0,00	36,45
	128,95	0,210	0,540	0,177	0,460	14,04	2,49	6,46	2,49	0,00	3,97	0,00	40,42
	151,21	0,045	0,274	0,128	0,407	22,26	2,85	9,06	2,85	0,00	6,21	0,00	46,63
	169,04	0,000	0,421	0,023	0,348	17,83	0,41	6,20	0,41	0,00	5,79	0,00	52,42
	182,88	0,119	0,436	0,060	0,429	13,84	0,83	5,94	0,83	0,00	5,11	0,00	57,53
	207,69	0,139	0,342	0,129	0,389	24,81	3,20	9,65	3,20	0,00	6,45	0,00	63,98
	240,82	0,000	0,654	0,070	0,498	33,13	2,32	16,50	2,32	0,00	14,18	0,00	78,16
	249,00	0,000	0,000	0,070	0,171	8,18	0,57	1,40	0,57	0,00	0,83	0,00	78,99
RAZEM:						249,00	34,68	113,67	17,36	17,32	96,31	0,00	78,99
odcinek od km 0+249,00 do km 0+269,00													
	249,00	2,801	0,360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	267,60	2,669	0,635	2,735	0,498	18,60	50,87	9,26	9,26	41,61	0,00	41,61	0,00
	269,00	0,000	0,000	1,335	0,318	1,40	1,87	0,45	0,45	1,42	0,00	43,03	0,00
RAZEM:						20,00	52,74	9,71	9,71	43,03	0,00	43,03	0,00
OGÓŁEM:						269,00	87,42	123,38	27,07	60,35	96,31	43,03	78,99

Sprawdzenie

12-11=14-13	35,96 m³
10+11=8	87,42 m³
10+12=9	123,38 m³
9-8=14-13	35,96 m³

Sporządził: mgr inż. Mirosław Jakubiuk