

Tabela robót ziemnych

Zał. Nr 8

Pikietaż		Powierzchnia		Średnia Powierzchnia		Odległości	Objętości		Zużycie na miejscu	Nadmiar Objętości		Suma Algebraiczna	
		wykop+	nasyp-	wykop+	nasyp-		wykop+	nasyp-		wykop+	nasyp-	wykop+	nasyp-
Km	m	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	0,00	0,26	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	21,40	0,03	0,50	0,145	0,305	21,40	3,10	6,53	0,00	3,10	6,53	3,10	6,53
0	44,80	0,03	0,46	0,030	0,480	23,40	0,70	11,23	0,00	0,70	11,23	3,80	17,76
0	69,00	0,04	0,46	0,035	0,460	24,20	0,85	11,13	0,00	0,85	11,13	4,65	28,89
0	94,00	0,03	0,33	0,035	0,395	25,00	0,88	9,88	0,00	0,88	9,88	5,53	38,77
0	118,40	0,01	0,77	0,020	0,550	24,40	0,49	13,42	0,00	0,49	13,42	6,02	52,19
0	135,74	0,00	0,64	0,005	0,705	17,34	0,09	12,22	0,00	0,09	12,22	6,11	64,41
0	139,95	0,02	0,96	0,010	0,800	4,21	0,04	3,37	0,00	0,04	3,37	6,15	67,78
0	158,25	0,03	0,79	0,025	0,875	18,30	0,46	16,01	0,00	0,46	16,01	6,61	83,79
0	160,74	0,03	0,68	0,030	0,735	2,49	0,07	1,83	0,00	0,07	1,83	6,68	85,62
0	168,85	0,03	0,73	0,030	0,705	8,11	0,24	5,72	0,00	0,24	5,72	6,92	91,34
0	183,80	0,14	0,26	0,085	0,495	14,95	1,27	7,40	0,00	1,27	7,40	8,19	98,74
0	198,95	0,04	0,44	0,090	0,350	15,15	1,36	5,30	0,00	1,36	5,30	9,55	104,04
0	198,96	0,03	0,39	0,035	0,415	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	104,04
0	229,44	0,07	0,14	0,050	0,265	30,48	1,52	8,08	0,00	1,52	8,08	11,07	112,12
0	229,45	0,07	0,41	0,070	0,275	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	112,12
0	232,70	0,08	0,59	0,075	0,500	3,25	0,24	1,63	0,00	0,24	1,63	11,31	113,75
0	248,60	0,13	0,12	0,105	0,355	15,90	1,67	5,64	0,00	1,67	5,64	12,98	119,39
0	254,44	0,16	0,10	0,145	0,110	5,84	0,85	0,64	0,00	0,85	0,64	13,83	120,03
0	273,80	0,09	0,49	0,125	0,295	19,36	2,42	5,71	0,00	2,42	5,71	16,25	125,74
0	307,35	0,28	0,15	0,185	0,320	33,55	6,21	10,74	0,00	6,21	10,74	22,46	136,48
0	334,05	0,21	0,27	0,245	0,210	26,70	6,54	5,61	0,00	6,54	5,61	29,00	142,09
0	358,35	0,24	0,14	0,225	0,205	24,30	5,47	4,98	0,00	5,47	4,98	34,47	147,07
0	376,05	0,39	0,09	0,315	0,115	17,70	5,58	2,04	0,00	5,58	2,04	40,05	149,11
0	376,06	0,35	0,23	0,370	0,160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	149,11
0	405,50	0,23	0,29	0,290	0,260	29,44	8,54	7,65	0,00	8,54	7,65	48,59	156,76
0	431,50	0,12	0,33	0,175	0,310	26,00	4,55	8,06	0,00	4,55	8,06	53,14	164,82
0	458,70	0,34	0,14	0,230	0,235	27,20	6,26	6,39	0,00	6,26	6,39	59,40	171,21
0	488,45	0,15	0,13	0,245	0,135	29,75	7,29	4,02	0,00	7,29	4,02	66,69	175,23
0	517,20	0,21	0,11	0,180	0,120	28,75	5,18	3,45	0,00	5,18	3,45	71,87	178,68
0	552,15	0,14	0,06	0,175	0,085	34,95	6,12	2,97	0,00	6,12	2,97	77,99	181,65
0	578,80	0,08	0,17	0,145	0,140	61,60	8,93	8,62	0,00	8,93	8,62	86,92	190,27
0	620,75	0,03	0,30	0,055	0,235	41,95	2,31	9,86	0,00	2,31	9,86	89,23	200,13
0	649,40	0,00	0,26	0,015	0,280	28,65	0,43	8,02	0,00	0,43	8,02	89,66	208,15
0	673,85	0,03	0,02	0,015	0,140	24,45	0,37	3,42	0,00	0,37	3,42	90,03	211,57
0	697,30	0,21	0,02	0,120	0,020	23,45	2,81	0,47	0,00	2,81	0,47	92,84	212,04
0	733,10	0,15	0,08	0,180	0,050	35,80	6,44	1,79	0,00	6,44	1,79	99,28	213,83
0	746,40	0,42	0,07	0,285	0,075	13,30	3,79	1,00	0,00	3,79	1,00	103,07	214,83
RAZEM:						781,35	103,07	214,83	0,00	103,07	214,83	-	-

Lokalizacja	Objętości		Zużycie na miejscu	Nadmiar Objętości		Suma Algebraiczna	
	wykop+	nasyp-		wykop+	nasyp-	wykop+	nasyp-
	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]
1	2	3	4	5	6	7	8
Skrzyżowanie z ul. Graniczną w km 0+213,25 str. lewa	8,70	0,00	0,00	8,70	0,00	8,70	0,00
Chodnik w km 0+378,00 str. lewa	3,22	0,00	0,00	3,22	0,00	11,92	0,00
Utwardzenie terenu na wysokości działki nr 6099	14,82	0,00	0,00	14,82	0,00	26,74	0,00
Skrzyżowanie z ul. Brzeską w km 0+762,11	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	33,24	0,00
RAZEM:	33,24	0,00	0,00	33,24	0,00	-	-

Sporządził: mgr inż. Mirosław Jakubiuk

mgr inż. Paulina Sienkiewicz