

ROBOTY ZIEMNE - DP 1716B

DP1716B															
Nr przekroju	km przekroju	Odi. pom przekr. m	Powierzchnia		Średnia		Grunt z wykopu do wbudowania w nasyp	Objętość		wykop nie nadający się	Zużycie na miejscu	Odkład		Dokop	Suma
			W (-) m ²	N (+) m ²	W (-) m ²	N (+) m ²		W (-) m ³	N (+) m ³			W (-) m ³	N (+) m ³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
PP - 1	5+244	0,00	1,66	1,89	1,66	1,89	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP - 2	5+250	6,00	1,52	1,90	1,59	1,90	t	9,54	11,37	0,00	9,54	0,00	1,83	1,83	
PP - 3	5+275	25,00	1,04	1,73	1,28	1,82	t	32,00	45,38	0,00	32,00	0,00	13,38	15,21	
PP - 4	5+300	25,00	0,82	1,27	0,93	1,50	t	23,25	37,50	0,00	23,25	0,00	14,25	29,46	
PP - 5	5+325	25,00	0,01	0,79	0,42	1,03	t	10,38	25,75	0,00	10,38	0,00	15,38	44,83	
PP - 6	5+350	25,00	0,00	0,68	0,01	0,74	t	0,13	18,38	0,00	0,13	0,00	18,25	63,08	
PP - 7	5+375	25,00	0,00	0,88	0,00	0,78	t	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	82,58	
PP - 8	5+400	25,00	0,06	0,53	0,03	0,71	t	0,75	17,63	0,00	0,75	0,00	16,88	99,46	
PP - 9	5+425	25,00	0,10	0,21	0,08	0,37	t	2,00	9,25	0,00	2,00	0,00	7,25	106,71	
PP - 10	5+450	25,00	0,09	0,24	0,10	0,23	t	2,38	5,63	0,00	2,38	0,00	3,25	109,96	
PP - 11	5+475	25,00	0,04	0,36	0,07	0,30	t	1,63	7,50	0,00	1,63	0,00	5,88	115,83	
PP - 12	5+500	25,00	0,02	0,36	0,03	0,36	t	0,75	9,00	0,00	0,75	0,00	8,25	124,08	
PP - 13	5+525	25,00	0,00	0,40	0,01	0,38	t	0,25	9,50	0,00	0,25	0,00	9,25	133,33	
PP - 14	5+550	25,00	0,17	0,20	0,09	0,30	t	2,13	7,50	0,00	2,13	0,00	5,38	138,71	
PP - 15	5+575	25,00	0,42	0,07	0,30	0,14	t	7,38	3,38	0,00	3,38	4,00	0,00	134,71	
PP - 16	5+600	25,00	0,65	0,12	0,54	0,10	t	13,38	2,38	0,00	2,38	11,00	0,00	123,71	
PP - 17	5+625	25,00	0,93	0,04	0,79	0,08	t	19,75	2,00	0,00	2,00	17,75	0,00	105,96	
PP - 18	5+650	25,00	0,51	0,10	0,72	0,07	t	18,00	1,75	0,00	1,75	16,25	0,00	89,71	
PP - 19	5+675	25,00	0,50	0,13	0,51	0,12	t	12,63	2,88	0,00	2,88	9,75	0,00	79,96	
PP - 20	5+700	25,00	0,51	0,20	0,51	0,17	t	12,63	4,13	0,00	4,13	8,50	0,00	71,46	
PP - 21	5+725	25,00	0,73	0,06	0,51	0,13	t	12,63	3,25	0,00	3,25	9,38	0,00	62,08	
PP - 22	5+750	25,00	0,79	0,12	0,62	0,09	t	15,50	2,25	0,00	2,25	13,25	0,00	48,83	
PP - 23	5+772	22,00	2,80	0,10	0,76	0,11	t	16,72	2,42	0,00	2,42	14,30	0,00	34,53	
SUMA								213,76	248,29	0,00	109,59	104,18	138,71	34,53	

BILANS ROBÓT ZIEMNYCH	
Całkowity wykop	213,76 m ³
Całkowity nasyp	248,29 m ³
Całkowity wykop nie nadający się do wbudowania w nasyp	0,00 m ³
Całkowity wykop nadający się do wbudowania w nasyp	213,76 m ³
Bilans robót ziemnych	34,53 m ³