

Siemiatycze, 4 marca 2021r.

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach  
ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze

PZD1.2610.01.2021

Szanowni Państwo Wykonawcy

W odpowiedzi na otrzymany wniosek o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej zamówienia udzielanego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) nr PZD1.2610.01.2021 pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1718B Kłopoty Patry – Wiercień Duży**, Zamawiający wyjaśnia wątpliwości zgłoszone w n/w zapytaniu:

**Pytanie od Wykonawcy** (cytat):

„Zapytanie do przetargu na Rozbudowę drogi powiatowej nr 1718B Kłopoty Patry – Wiercień Duży:

Poz. 22 przedmiaru brzmi „Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi”,  
według części obliczeniowo-kosztorysowej projektu budowlanego jest to „podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm 5 MPa”, natomiast w SST „D.04.04.00. PODBUDOWA. WYMAGANIA OGÓLNE” dotyczącym podbudów „Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmują SST: D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie dotyczące poz.22 :  
z jakiego materiału należy wykonać podbudowę, oraz zamieszczenie szczegółowej specyfikacji dla danego zakresu prac. Do przetargu nie dołączono ani SST. D.04.04.01, ani SST dotyczącej stabilizacji cementem.”

**Odpowiedź:**

Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1718B Kłopoty Patry – Wiercień Duży w lok. roboczej 0+000 - 3+125,40 przewiduje wykonanie warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (z pospółki) Rm=5,00 MPa (poz. 22 kosztorysu ofertowego). Roboty związane z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,00 MPa należy wykonać przy użyciu pospółki, zgodnie z dokumentacją projektową i właściwą SST.

Zamawiający stoi na stanowisku, że odwołanie się w SST D-04.04.00 „PODBUDOWA. WYMAGANIA OGÓLNE” do SST D-04.04.01 „Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie” należy traktować jako pomyłkę pisarską. Roboty związane z wykonaniem wyrównania podbudowy kruszywem naturalnym (pospółką) stabilizowanym mechanicznie należy wykonać wg SST D-04-08-05 „WYRÓWNANIE PODBUDOWY POSPÓŁKĄ STABILIZOWANĄ MECHANICZNIE” dołączoną do dokumentacji technicznej i przetargowej.

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania uzupełnienie do dokumentacji przetargowej w pliku IX.2.2. Dokumentacja przetargowa\_uzupełnienie\_04.03.2021r.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Dyrektor  
Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach  
mgr inż. Jan Samojułuk