

ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 655 26 34, 85 655 26 80; fax 85 655 26 68
e-mail: sekretariat@pzdsiemiatycze.org

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**1. Przedmiotem zamówienia jest:**

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1710B, w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicach 3 Maja i Bartosza Głowackiego w Siemiatyczach”

1.1 Zamówienie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) obejmuje:

- przedmiot główny:
 - 45.23.31.20-6 roboty w zakresie budowy dróg,
- przedmioty dodatkowe:
 - 45.11.12.00-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
 - 45.23.32.20-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg
 - 45.22.20.00-9 roboty budowlane w zakresie robót inżynierskich, z wyjątkiem mostów, tuneli, szypów i kolei podziemnej,
 - 45.23.23.00-5 roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych,
 - 45.23.32.60-9 roboty budowlane w zakresie dróg pieszych,
 - 45.23.32.90-8 instalowanie znaków drogowych,
 - 45.23.32.21-4 malowanie nawierzchni.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2.1 Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1710B, w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicach 3 Maja i Bartosza Głowackiego w Siemiatyczach”** przewidziane do wykonania zgodnie z warunkami określonymi dla Wykonawcy robót oraz dokumentacją techniczną, składającą się z:

- przedmiaru robót,
- projektu zmiany stałej organizacji ruchu drogowego.

2.2. Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z kosztorysami ofertowymi w ramach trzech zadań zadań w terminie do **30 listopada 2021 r.:**

Zadanie 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 1710B, w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych – ul. 3 Maja

Zadanie 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 1710B, w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych – ul. Bartosza Głowackiego

Zadanie 3: ustawienie tablicy informacyjnej.

2.3. W ciągu 3 dni kalendarzowych od podpisania umowy, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy, Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogram rzeczowy wykonania robót z podaniem pozycji przedmiarowych robót i terminem zakończenia ich realizacji.

2.4 Zamówienie obejmuje:

Zakres opracowania obejmuje:

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót,
- roboty rozbiórkowe,
- regulację kraterów ściekowych ulicznych ,
- regulację pokryw studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej ,
- regulację studni telekomunikacyjnych,
- regulację pokryw zaworów wodociągowych ,
- regulację kraterów ściekowych ulicznych , pokryw studni rewizyjnych , studni telekomunikacyjnych,
- roboty ziemne pod projektowane konstrukcje nawierzchni drogowych,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem ,
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie chodników i zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie chodników i zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych z kostki brukowej betonowej ,
- montaż segmentowych balustrad chodnikowych typu olsztyńskiego ,
- ustawienie oznakowania pionowego i malowanie oznakowania poziomego,
- montaż ulicznych z zasilaniem solarnym , doświetlających przejścia dla pieszych , z projektowanymi elementami drogi,
- ustawienie tablicy informacyjnej.

2.4.1. W ramach realizacji zadania należy zamontować tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych – wytyczne stanowią załącznik do SWZ.

2.5 Szczegółowy zakres i sposób wykonywania robót określają:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia,
- Dokumentacja techniczna wykonawcza,
- Przedmiary robót,
- Kosztorysy ofertowe,
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i równoważne. Wymagania określone przynajmniej w jednym z dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia dwuznaczności i rozbieżności między wymienionymi wyżej dokumentami to Zamawiający dokona interpretacji zapisów i udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy robót stosowne polecenia na etapie postępowania o udzielenie Zamówienia jak również na etapie realizacji robót .

Wykonawca nie może wykorzystywać tych dwuznaczności i rozbieżności przeciwko i na niekorzyść Zamawiającego.

2.5.1. Stosowanie materiałów zamiennych.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 101 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający, za zgodą autora dokumentacji, może wyrazić zgodę na zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji, bez podwyższenia kosztów realizacji inwestycji .

W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 101 ust.5 ustawy Pzp oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność, takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.

Zamawiający, za zgodą autora dokumentacji, może wyrazić zgodę na zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji, bez podwyższenia kosztów realizacji inwestycji

3. Obowiązki ogólne Wykonawcy.

Wszystkie działania Wykonawcy robót związane z realizacją i rozliczeniem zadania: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1710B, w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicach 3 Maja i Bartosza Głowackiego w Siemiatyczach”** powinny być zgodne z decyzjami administracyjnymi, warunkami, opiniami itp.

3.1 Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:

- Wykonawca robót zobowiązany jest do przedstawiania na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia, w wyznaczonym przez niego terminie,
- Wykonywania wszelkich poleceń Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego związanych z realizacją zadania,
- przedkładania wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, z zachowaniem terminów zaakceptowanych przez Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego,
- przekazania Zamawiającemu w dniu podpisania umowy oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót wskazanych w ofercie o przejęciu obowiązków wraz z dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa budowlanego,
- zapewnienia wszystkim osobom uczestniczącym w realizacji zadania, przedstawicielom i służbom Zamawiającego oraz instytucjom kontrolującym dostęp do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty wykonywane w ramach zamówienia będą realizowane,
- zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy , zgodnie z aktualnym planem BIOZ ,
- usunięcia na wniosek Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawców robót lub każdego Podwykonawcy, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy, działa na szkodę Zamawiającego lub utrudnia osiągnięcie celu,
- partnerskiej współpracy w zakresie uzyskania przez Zamawiającego decyzji innych organów niezbędnych do realizacji zadania oraz terminowego przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do ich uzyskania,

- opracowania w ciągu 3 dni kalendarzowych od podpisania umowy, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy, zgodnie z uzgodnionym wzorem i wytycznymi harmonogramu rzeczowo-finansowego, związanego z całym procesem budowlanym, od rozpoczęcia do zakończenia, przy zachowaniu kolejności robót budowlanych i możliwości ich wykonywania w odpowiednich dla naszej strefy klimatycznej warunkach atmosferycznych,
- harmonogram rzeczowo-finansowy, w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej należy przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu do zaopiniowania,
- harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz aktualizacji na każde jego żądanie,
- w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych Wykonawca na żądanie Zamawiającego sporządzi oddzielny harmonogram rzeczowo-finansowy dla tych robót,
- dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury, w ciągu 7 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru technicznego (ostatecznego) przedmiotu Umowy ,

Wystawienie faktury będzie możliwe dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiającego niezbędnych do rozliczenia wykonanego zakresu robót.

Podstawę do wystawienia faktury za wykonane i odebrane roboty stanowią będą:

- protokół odbioru technicznego robót,
- operat powykonawczy wraz z obmiarem robót, kosztorysem powykonawczym.

Rozliczenie całości zadania nastąpi do 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji wszystkich robót budowlanych.

- Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego,
- zapewnienia na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej zadania, na wszystkich etapach prowadzonych robót wraz zabezpieczeniem i odtworzeniem naruszonych w trakcie prac znaków geodezyjnych,
- wykonania i zarejestrowania (obejmującej wszystkie branże) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w skali 1:500, w formie papierowej (4 egz.) i elektronicznej (1 egz.) oraz wykonania na potrzeby gestorów sieci powykonawczych inwentaryzacji przebudowanych sieci (po 1 egz.),
- udokumentowania sposobu zagospodarowania materiałów, uzyskanych z rozbiórki elementów drogi określonych w dokumentacji projektowej,
- udostępnienia każdorazowo i bezwarunkowo terenu budowy podmiotom trzecim, w celu umieszczenia w pasie drogowym realizowanej inwestycji obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wynikających z decyzji administracyjnych Zamawiającego, o których mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Podmiot trzeci zostanie zobowiązany do uzyskania od Wykonawcy robót uzgodnienia zakresu wejścia w teren objęty budową, gwarancją lub rękojmią.

3.2 Obowiązki Wykonawcy na etapie organizacji i zabezpieczenia robót.

- 3.2.1 Do obowiązków Wykonawcy niniejszego zadania należy opracowanie, uzgodnienie, zatwierdzenie oraz niezbędne uaktualnienie projektu organizacji ruchu drogowego (łącznie z czasowymi objazdami po innych drogach publicznych) na czas prowadzenia robót oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót zgodnie z wyżej wymienionym projektem (wykonanie, utrzymanie i likwidacja) oraz protokolarne przejęcie i przekazanie innym zarządcom odcinków dróg wykorzystywanych na objazdy oraz na potrzeby transportu w czasie budowy.

Przez dobra rozumie się wszelki transport odbywający się na potrzeby inwestycji

- 3.2.2 Wykonawca robót bezwzględnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do pokrycia wszelkich udokumentowanych szkód osobom trzecim na przebudowywanym odcinku drogi, zarówno na skutek działań jak i zaniechań w związku z wykonywaniem Zamówienia .

3.3 Obowiązki Wykonawcy na etapie robót przygotowawczych.

- 3.3.1 Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania należy uzgodnić z Zamawiającym a sposób zagospodarowania materiałów odpadowych odpowiedni udokumentować .

3.4 Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót .

- 3.4.1 Wykonawca niniejszego zadania będzie odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli urządzeń uzbrojenia terenu nie związanych z funkcjonowaniem drogi oraz zarządców innych dróg, terminów włączeń, przełączeń i włączeń oraz wszelkich innych warunków dotyczących prowadzenia robót oraz poniesienie kosztów z tym związanych. Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach są obligatoryjne dla Wykonawcy i obciążają Wykonawcę.

- 3.4.2 Wykonawca zobowiązany jest do:

- a) dokonania w trakcie realizacji zadania, na każdym etapie, wszelkich niezbędnych pomiarów związanych z wytyczeniem projektowanych elementów zagospodarowania w terenie przez uprawnionego geodetę,
- b) wykonywania robót oraz wbudowywania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie o parametrach zgodnych z SST i dokumentacją techniczną
- c) wykonania dodatkowych badań materiałów lub parametrów wykonanych robót na swój koszt, w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów,
- d) poprawy wykonanego elementu lub wymiany materiału o niewłaściwej jakości, w przypadku potwierdzenia niezgodności z SST lub dokumentacją techniczną; koszty powyższego obciążają Wykonawcę,
- e) wykonania na swój koszt dodatkowych badań kontrolnych w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów,
- f) uzyskanie zezwolenia na wykonanie robót w pasie drogowym dróg publicznych innych zarządców wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu.

- 3.4.3 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej przejezdności przebudowywanego odcinka drogi i ewentualnych dróg objazdowych. Utrzymanie właściwego stanu technicznego jezdni i także ewentualnych dróg objazdowych oraz oznakowania (tymczasowego i stałego) należy w tym okresie do obowiązków Wykonawcy robót.
- 3.4.4 Wykonawca ma obowiązek zapewnić dojazd do wszystkich nieruchomości (posesji, działek, pól itp.) na każdym etapie realizacji zadania podczas trwania robót, przerw technologicznych a także w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy.
- 3.4.5 Wykonawca w okresie prowadzenia robót, w razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. mróz, gołoledź, opady śniegu itp.) ma obowiązek właściwego utrzymania stanu terenu budowy w tym zimowe utrzymanie tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie.

3.5 Obowiązki Zamawiającego.

- 3.5.1 Zamawiający nie zapewnia dostawy wszelkich mediów na placu budowy i zaplecza techniczno – biurowego. Wykonawca zapewnia to we własnym zakresie i uwzględnia w koszcie oferty.
- 3.5.2 Zamawiający przekaze Wykonawcy wszystkie elementy dokumentacji technicznej niezbędne do właściwej realizacji przebudowy.
- 3.5.2 Do obowiązków Zamawiającego należy dokonanie odbiorów częściowych i ostatecznego przedmiotu Umowy na podstawie zgłoszonej przez Kierownika Budowy i potwierdzonej przez Nadzór Inwestorski gotowości obiektu do odbioru.

3.6 Kontrola jakości robót i współpraca z Nadzorem.

- 3.6.1 Wykonawca robót jest zobowiązany do przedkładania Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego wszelkich dokumentów niezbędnych do:
- dopuszczenia materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót na minimum 7 dni przed wbudowaniem,
 - zatwierdzenia receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót,
 - wszelkie inne związane z prawidłowym zakończeniem inwestycji.
- 3.6.2 Każdy element ulegający zakryciu winien być odebrany przez Inspektora Nadzoru i potwierdzony odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy lub innym dokumencie.
- 3.6.3 Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiający decydują o wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami zadania.
- 3.6.4 Na wszystkie roboty wykonane w ramach zamówienia Wykonawca udziela **okresu gwarancji i rękojmi** nie mniej niż 60 miesięcy (ostateczny okres zostanie określony zgodnie z zapisem Wykonawcy w wybranej najkorzystniejszej ofercie) od dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru ostatecznego.

Zieleń drogowa podlega pielęgnacji przez Wykonawcę robót przez ten sam okres, na który Wykonawca udziela gwarancji tj. minimum 5 lat.

Oznakowanie poziome podlegać będzie również minimum 5-letniej gwarancji i rękojmi.

3.7 Odbiór robót .

3.7.1 Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – czynność, której dokonuje właściwy Inspektor Nadzoru robót branżowych, na wniosek Wykonawcy, w postaci wpisu w dzienniku budowy lub innego dokumentu,
- potwierdzenie gotowości do odbioru technicznego (ostatecznego) przedmiotu Umowy dokonywane jest w terminie minimum 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru,
- Nadzór Inwestorski odmówi potwierdzenia gotowości do odbioru technicznego w przypadku, gdy zgłaszane do odbioru roboty nie będą wykonane zgodnie z Umową,
- odbiór techniczny (ostateczny) – czynność przeprowadzona komisyjnie po potwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski gotowości do odbioru, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Nadzoru Inwestorskiego oraz w obecności przedstawiciela Wykonawcy, zakończona spisaniem protokołu,

W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze technicznym (częściowym lub ostatecznym) przedmiotu Umowy termin ich usunięcia nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych, licząc od dnia podpisania protokołu.

- przegląd gwarancyjny – czynność polegająca na ocenie stanu technicznego jakości przedmiotu Umowy, dokonywana co najmniej raz w roku, w II kwartale oraz na każde wezwanie Zamawiającego, przeprowadzona w okresie gwarancji przez przedstawicieli Zamawiającego i Nadzór Inwestorski, w obecności Wykonawcy, zakończona spisaniem protokołu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego,
- odbiór gwarancyjny – czynność polegająca na ocenie stanu technicznego jakości przedmiotu Umowy, dokonana przez przedstawicieli Zamawiającego i Nadzór Inwestorski, w obecności Wykonawcy, przeprowadzona na 30 dni przed upływem okresu gwarancji, zakończona spisaniem protokołu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.

3.7.2 Odbiory wykonanych robót będą dokonane zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i dokumentacją projektową. Z każdej czynności odbioru sporządza się protokół odbioru podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego .

3.7.3 Wykonawca skompletuje i przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu komplet wymaganych dokumentów pozwalający na ocenę prawidłowego wykonania i odbioru technicznego (częściowego lub ostatecznego) przedmiotu Umowy.

3.7.4 Zakończenie robót objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca ma obowiązek zgłosić w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego, najpóźniej w dniu zakończenia realizacji robót oraz wpisem w Dzienniku Budowy .

3.7.5 Wykonawca zobowiązany jest do:

- a) dokonania w trakcie realizacji zadania, na każdym etapie, wszelkich niezbędnych pomiarów związanych z wytyczeniem projektowanych elementów zagospodarowania w terenie przez uprawnionego geodetę,
- b) wykonywania robót oraz wbudowywania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie o parametrach zgodnych z SST i dokumentacją techniczną oraz przedstawienia Zamawiającemu na 7 dni przed planowanym terminem ich wbudowania dokumentów pozwalających na wbudowanie danego asortymentu materiałów celem zaopiniowania i stwierdzenia zgodności z dokumentacją projektową w tym SST,
- c) wykonania dodatkowych badań materiałów lub parametrów wykonanych robót na swój koszt, w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów,
- d) poprawy wykonanego elementu lub wymiany materiału o niewłaściwej jakości, w przypadku potwierdzenia niezgodności z SST lub dokumentacją techniczną; koszty powyższego obciążają Wykonawcę,
- e) wykonania na swój koszt dodatkowych badań kontrolnych w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów,
- f) uzyskanie zezwolenia na wykonanie robót w pasie drogowym dróg publicznych innych zarządców wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu.

3.7.6 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej przejeźdności przebudowywanego odcinka drogi i ewentualnych dróg objazdowych. Utrzymanie właściwego stanu technicznego jezdni i także ewentualnych dróg objazdowych oraz oznakowania (tymczasowego i stałego) należy w tym okresie do obowiązków Wykonawcy robót.

3.7.7 Wykonawca ma obowiązek zapewnić dojazd do wszystkich nieruchomości (posesji, działek, pól itp.) na każdym etapie realizacji zadania podczas trwania robót, przerw technologicznych a także w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy.

3.7.8 Wykonawca w okresie prowadzenia robót, w razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. mróz, gołoledź, opady śniegu itp) ma obowiązek właściwego utrzymania stanu terenu budowy w tym zimowe utrzymanie tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie .

3.7.9 Gotowość obiektu do odbioru technicznego ostatecznego przedmiotu Umowy, nie może nastąpić wcześniej niż z chwilą przekazania Zamawiającemu potwierdzonych przez Kierownika Budowy i zaakceptowanych przez Nadzór Inwestorski, w wersji papierowej (oryginał 1 egz.) oraz wersji elektronicznej (1 egz. skany gotowych dokumentów) wszystkich dokumentów :

- dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robót do odbioru , tabela rozliczeniowa , obmiar robót,
- protokoły konieczności,
- pisemna gwarancja jakości,
- oryginał dziennika budowy,
- dokumentacja powykonawcza,
- dokumenty potwierdzające odbiór robót zanikających,
- dokumenty dopuszczające wyroby do obrotu budowlanego,
- wyniki badań, pomiarów i sprawdzeń,
- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,

- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, o wbudowaniu materiałów zgodnych z obowiązującymi przepisami.

3.7.10 W przypadku wystąpienia przy odbiorze usterek lub wad termin ich usunięcia nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego, chyba że usunięcie ich nie jest możliwe z przyczyn technicznych. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie podmiotowi trzeciemu na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do naliczenia kar umownych.

Dnia 2021-09-24

Sporządził:

Jerzy Czapiuk

Zatwierdził:

Jan Samojluk