

## OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT

Przedmiar robót wykonano w oparciu o projekt wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej, będącej elementem przebudowy układu komunikacyjnego w zakresie drogi powiatowej nr 1700B Brańsk - Perlejewo - Granne i dróg lokalnych w Perlejewie, wykorzystując program komputerowy KOSZT\_KD.

1. Przedmiaru dokonano w oparciu o Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych:

KNR 2-01	Budowle i roboty ziemne
KNR 2-18	Zewnętrzna sieć wodociągowa i kanalizacyjna
KNR 4-01	Roboty remontowe budowlane
KNR 4-05	Roboty remontowe zewnętrznych sieci sanitarnych
KNR 5-02	Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe

2. Ustalenia szczegółowe

Zakłada się wykonywanie wykopu sprzętem mechanicznym na odkład.

Zakłada się wykop o ścianach pionowych, zabezpieczony za pomocą prefabrykowanych obudów np. płytowych i płytowo – słupowych systemów obudów szalunkowych prod. SBH Tiefbautechnik (boksy serii 100), lub równoważnych.

Na odcinkach gdzie występuje skrzyżowanie lub zbliżenie do istn. uzbrojenia podziemnego roboty prowadzić ręcznie.

Istniejące uzbrojenia zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Na przewody doziemne elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, krzyżujące się z projektowanym wodociągiem nałożyć przepusty dwudzielne typu „AROT”.

Zakłada się plantowanie nadmiaru urobku w pobliżu miejsca zasypu wykopów.

W robotach ziemnych przyjęto grunt kategorii III;

UWAGA: O ewentualnych zmianach dotyczących ustaleń szczegółowych zadecyduje Inspektor nadzoru bezpośrednio na placu budowy.

Opracował: