

## TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa mostu wraz z rozbudową dojazdu do mostu w m. Perlejewo w ciągu drogi powiatowej  
Nr 1700B Brańsk - Perlejewo - Granne

## Droga powiatowa Nr 1700B Brańsk - Perlejewo - Granne od km 0+000,00 do km 0+388,00

Km	m	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odl. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
0	0	0,2	0,3									0,00	0,00
0	25	0,9	0,5	0,55	0,4	25	13,75	10,00	10,00	3,75	0,00	3,75	0,00
0	50	1,8	1,2	1,35	0,85	25	33,75	21,25	21,25	12,50	0,00	16,25	0,00
0	75	4	0,5	2,9	0,85	25	72,50	21,25	21,25	51,25	0,00	67,50	0,00
0	100	4,6	0,3	4,3	0,4	25	107,50	10,00	10,00	97,50	0,00	165,00	0,00
0	101,79	4,6	0,3	4,6	0,3	1,79	8,23	0,54	0,54	7,70	0,00	172,70	0,00
0	101,79	0	0	2,3	0,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,70	0,00
0	133,79	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,70	0,00
0	133,79	0,1	1,2	0,05	0,6	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,70	0,00
0	140	0,1	1,2	0,1	1,2	6,21	0,62	7,45	0,62	0,00	6,83	165,87	0,00
0	150	0,8	1	0,45	1,1	10	4,50	11,00	4,50	0,00	6,50	159,37	0,00
0	175	1,5	0,5	1,15	0,75	25	28,75	18,75	18,75	10,00	0,00	169,37	0,00
0	200	1,4	1,5	1,45	1	25	36,25	25,00	25,00	11,25	0,00	180,62	0,00
0	225	3,2	4	2,3	2,75	25	57,50	68,75	57,50	0,00	11,25	169,37	0,00
0	250	4,7	0,1	3,95	2,05	25	98,75	51,25	51,25	47,50	0,00	216,87	0,00
0	275	6,5	0,1	5,6	0,1	25	140,00	2,50	2,50	137,50	0,00	354,37	0,00
0	300	9,9	0,1	8,2	0,1	25	205,00	2,50	2,50	202,50	0,00	556,87	0,00
0	310	9,9	0,1	9,9	0,1	10	99,00	1,00	1,00	98,00	0,00	654,87	0,00
0	310	0	0	4,95	0,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,87	0,00
0	323,83	0	0	0	0	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,87	0,00
0	323,83	4	0,4	2	0,2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,87	0,00
0	350	4	0,4	4	0,4	26,17	104,68	10,47	10,47	94,21	0,00	749,08	0,00
0	375	2	0,5	3	0,45	25	75,00	11,25	11,25	63,75	0,00	812,83	0,00
0	388	2,2	0,6	2,1	0,55	13	27,30	7,15	7,15	20,15	0,00	832,98	0,00

<b>388</b>	<b>1 113,09</b>	<b>280,11</b>	<b>255,53</b>	<b>857,56</b>	<b>24,58</b>	<b>832,98</b>	<b>0,00</b>
------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	-------------

## TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa mostu wraz z rozbudową dojazdu do mostu w m. Perlejewo w ciągu drogi powiatowej  
Nr 1700B Brańsk - Perlejewo - Granne

## Droga powiatowa Nr 2094B Perlejewo - Ciechanowiec od km 0+000,00 do km 0+107,00

Km	m	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odl. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
0	16	1,3	1,2									0,00	0,00
0	25	1,3	1,2	1,3	1,2	9	11,70	10,80	10,80	0,90	0,00	0,90	0,00
0	50	0,6	0,8	0,95	1	25	23,75	25,00	23,75	0,00	1,25	0,00	0,35
0	75	0,5	0,3	0,55	0,55	25	13,75	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00	0,35
0	100	0,9	0,3	0,7	0,3	25	17,50	7,50	7,50	10,00	0,00	9,65	0,00
0	107	0,2	0,2	0,55	0,25	7	3,85	1,75	1,75	2,10	0,00	11,75	0,00

<b>91</b>	<b>70,55</b>	<b>58,80</b>	<b>57,55</b>	<b>13,00</b>	<b>1,25</b>	<b>11,75</b>	<b>0,00</b>
-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	-------------

## Droga powiatowa Nr 2100B Perlejewo - Twarogi Lackie od km 0+000,00 do km 0+078,00

Km	m	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odl. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
0	16	2,1	1									0,00	0,00
0	19	2,1	1	2,1	1	3	6,30	3,00	3,00	3,30	0,00	3,30	0,00
0	25	1,8	0,4	1,95	0,7	6	11,70	4,20	4,20	7,50	0,00	10,80	0,00
0	50	1,4	0,2	1,6	0,3	25	40,00	7,50	7,50	32,50	0,00	43,30	0,00
0	78	1,1	0	1,25	0,1	28	35,00	2,80	2,80	32,20	0,00	75,50	0,00

<b>62</b>	<b>93,00</b>	<b>17,50</b>	<b>17,50</b>	<b>75,50</b>	<b>0,00</b>	<b>75,50</b>	<b>0,00</b>
-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	-------------

## Droga powiatowa Nr 2101B Perlejewo - Ostrożany od km 0+000,00 do km 0+038,00

Km	m	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odl. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
0	15	0,2	1									0,00	0,00
0	25	0,1	0,3	0,15	0,65	10	1,50	6,50	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00
0	38	0,2	0,2	0,15	0,25	13	1,95	3,25	1,95	0,00	1,30	0,00	6,30

<b>23</b>	<b>3,45</b>	<b>9,75</b>	<b>3,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>
-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------