WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW GŁÓWNYCH

Przebudowa mostu wraz z rozbudową dojazdu do mostu w m. Perlejewo w ciągu drogi powiatowej Nr 1700B Brańsk - Perlejewo - Granne

Zał. nr 8

Nazwa punktu (wierzchołka)	Kilometraż	Współrzędne		Kąt zwrotu	Promień łuku	Długość prostej przejściowej	Styczna	Strzałka	Długość łuku	Pochylenie na łuku	Kilometraż początku łuku	Kilometraż końca łuku	Współrzędne początku łuku		Współrzędne końca łuku		Kilometraż początku prostej przejściowej wejściowej	Kilometraż końca prostej przejściowej wejściowej	Kilometraż końca prostej przejściowej wyjściowej	Kilometraż początku prostej przejściowej wyjściowej
		X	**Y**	**α**	**R**	**Lp**	**T**	**B**	**Ł**	**i**	**PŁ**	**KŁ**	**x**	**y**	**x**	**y**	**PPP (wej.)**	**KPP (wej.)**	**KPP (wyj.)**	**PPP (wyj.)**
				[g]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[%]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Droga powiatowa Nr 1700B Brańsk - Perlejewo - Granne od km 0+000,00 do km 0+388,00																				
PPT W1	0+000,00	5758501,92	4675048,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W2	0+049,01	5758459,96	4675023,42	9,2112	200,00	-	14,49	0,52	28,94	2x2	0+034,52	0+063,46	5758472,37	4675030,92	5758448,76	4675014,22	-	-	-	-
W3	0+075,48	5758434,87	4675002,81	10,1805	150,00	-	12,02	0,48	23,99	2x2	0+069,42	0+093,40	5758444,16	4675010,44	5758424,49	4674996,75	-	-	-	-
W4 L	0+117,79	5758403,40	4674984,45	6,1579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W5	0+150,88	5758373,36	4674970,63	8,1462	100,00		6,41	0,21	12,80	2x2	0+144,47	0+157,27	5758379,19	4674973,31	5758367,94	4674967,23	-	-	-	-
W6 L	0+199,07	5758332,50	4674945,06	1,1094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W7 P	0+299,68	5758246,30	4674893,18	0,9818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W8 L	0+323,75	5758225,87	4674880,45	0,4914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPT W9	0+388,00	5758171,07	4674846,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Droga powiatowa Nr 2094B Perlejewo - Ciechanowiec od km 0+000,00 do km 0+107,00																				
PPT W4	0+000,00	5758403,40	4674984,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W10	0+028,36	5758415,02	4674958,58	14,1570	50,00	-	5,58	0,31	11,12	2x2	0+022,78	0+033,90	5758412,73	4674963,67	5758418,37	4674954,12	-	-	-	-
KPT W11	0+107,00	5758462,28	4674895,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Droga powiatowa Nr 2100B Perlejewo - Twarogi Lackie od km 0+000,00 do km 0+078,00																				
PPT W4	0+000,00	5758403,40	4674984,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W12	0+016,20	5758399,45	4674999,97	10,9189	50,00	-	4,30	0,18	8,58	2x2	0+011,72	0+020,30	5758400,51	4674995,81	5758399,12	4675004,26	-	-	-	-
KPT W13	0+078,00	5758394,62	4675061,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Droga powiatowa Nr 2101B Perlejewo - Ostrożany od km 0+000,00 do km 0+038,00																				
PPT W14	0+000,00	5758371,38	4674969,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W15	0+017,03	5758361,10	4674982,87	39,9252	30,00	-	9,73	1,54	18,81	2,00	0+007,30	0+026,12	5758366,97	4674975,11	5758351,79	4674985,70	-	-	-	-
KPT W16	0+038,00	5758340,42	4674989,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Droga manewrowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1700B																				
PPT W17	0+000,00	5758501,22	4675035,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W18	0+027,62	5758477,58	4675021,21	4,5949	150,00	-	5,42	0,10	10,83	2,00	0+022,20	0+033,03	5758482,22	4675024,01	5758473,16	4675018,09	-	-	-	-
KPT W19	0+063,38	5758448,38	4675000,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-