

TABELA OBJĘTOŚCI WYRÓWNAŃ

Zał. nr 6

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze – Wierzchuca w
m. Siemiatycze ul. Kilińskiego od km 0+000,00 do km 1+200,00

Kilometr	metr	Odległość m	Wyrównanie betonem asfaltowym		
			Powierzchn. m ²	Średnia pow. m ²	Objętość m ³
0	0		0	z przeniesienia:	
0	50	50	0	0	0
0	100	50	0,32	0,16	8
0	150	50	0,225	0,273	13,65
0	200	50	0,403	0,314	15,7
0	250	50	0,336	0,37	18,5
0	300	50	0,304	0,32	16
0	350	50	0,369	0,337	16,85
0	400	50	0,437	0,403	20,15
0	450	50	0,290	0,364	18,2
0	500	50	0,39	0,34	17
0	550	50	0,447	0,419	20,95
0	600	50	0,424	0,436	21,8
0	650	50	0,184	0,304	15,2
0	700	50	0,367	0,276	13,8
0	750	50	0,367	0,397	19,85
0	800	50	0,427	0,393	19,65
0	850	50	0,359	0,313	15,65
0	900	50	0,267	0,395	19,75
0	950	50	0,523	0,408	20,4
0	990	40	0,292	0,277	11,08
0	990	10	0,262	0,235	2,35
1	0	50	0,208	0,264	13,2
1	50	50	0,32	0,326	16,3
1	100	50	0,332	0,351	17,55
1	150	50	0,369	0,185	9,25
1	200	50	0		
1200,00					380,83