

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

Zał. nr 7

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze – Wierzchuca w m. Siemiatycze ul. Kilińskiego od km 0+000,00 do km 1+200,00

L.p	Lokalizacja	Strona	Proj. warstwy nawierzchni				Roboty ziemne		Humus	Krawężnik betonowy 15x30 cm	Obrzeże betonowe 8x30 cm	Proj. przepust	Chodniki			Rozbiórki/ rodzaj	Uwagi/ ilość	
			Bet. asfaltowy gr. 5cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 15 cm	Bet. kostka brukowa gr. 8 cm	Podsypka cementowo-piaskowa gr.3 cm	Wykop	Nasyp					φ40	Naw. z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm	Podsypka piaskowa grub. 5 cm			Obrzeże betonowe 6x20 cm
1	0+011,00	LEWA	-	-	14,7	14,7	-	-	-	6,5	11,5	-	15,5	15,5	5,5	kostka betonowa 6cm str. P	192,0	
2	0+022,50	PRAWA	-	-	12,7	12,7	-	-	-	7,0	13,0	-	44,5	44,5	20,5	kostka betonowa 6cm str. L	207,5	
3	0+029,30	LEWA	17,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,5	26,5	14,5	nawierzchnia bet. str. L	16,0	
4	0+045,50	PRAWA	-	-	10,5	10,5	-	-	-	6,5	9,5	-	32,5	32,5	15,5	plyty betonowe 35x35 str. L	3,0	
5	0+047,50	LEWA	-	-	18,5	18,5	-	-	-	6,0	12,5	-	33,0	33,0	10,5	krawężnik bet. lekki str. P	86,5	
6	0+063,00	PRAWA	-	-	12,5	12,5	-	-	-	6,5	12,5	-	25,5	25,5	13,5	krawężnik bet. lekki str. L	83,0	
7	0+063,00	LEWA	-	-	13,5	13,5	-	-	-	5,5	11,5	-	24,0	24,0	11,5	obrzeże betonowe str. L	21,0	
8	0+076,00	PRAWA	-	-	10,0	10,0	-	-	-	5,5	9,5	-	16,5	16,5	8,5			
9	0+087,80	LEWA	27,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,0	41,0	18,5			
10	0+087,80	PRAWA	22,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	13,0	5,0	kostka betonowa 6cm str. P	320,0	
11	0+106,00	PRAWA	-	-	8,5	8,5	-	-	-	5,0	9,0	-	26,5	26,5	11,5	kostka betonowa 6cm str. L	250,0	
12	0+113,50	LEWA	-	-	11,0	11,0	-	-	-	5,0	10,0	-	39,5	39,5	15,5	krawężnik bet. lekki str. P	117,0	
13	0+119,00	PRAWA	-	-	16,5	16,5	-	-	-	7,0	12,0	-	17,5	17,5	9,5	krawężnik bet. lekki str. L	114,0	
14	0+137,00	LEWA	-	-	10,0	10,0	-	-	-	6,5	9,5	-	37,0	17,5	18,0	obrzeże betonowe str. P	30,5	
15	0+140,50	PRAWA	-	-	15,0	15,0	-	-	-	6,5	11,5	-	35,5	35,5	14,5			
16	0+147,50	PRAWA	-	-	15,0	15,0	-	-	-	6,5	11,5	-	4,0	4,0	2,5			
17	0+166,00	PRAWA	-	-	10,0	10,0	-	-	-	5,0	10,0	-	30,0	30,0	15,0			
18	0+166,50	LEWA	-	-	9,0	9,0	-	-	-	5,0	9,0	-	51,0	51,0	26,0			
19	0+172,00	LEWA	-	-	8,0	8,0	-	-	-	5,0	9,0	-	3,0	3,0	2,0			
20	0+196,50	LEWA	-	-	12,0	12,0	-	-	-	6,0	10,5	-	35,5	35,5	13,0			
21	0+205,00	LEWA	18,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	6,5	4,0			
22	0+206,00 0+209,00	PRAWA	-	-	18,5	18,5	-	-	-	8,0	13,5	-	75,0	75,0	34,5			
23	0+210,50	LEWA	-	-	8,0	8,0	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	kostka betonowa 6cm str. P	319,0	
24	0+223,00	PRAWA	-	-	12,5	12,5	-	-	-	5,5	11,0	-	21,0	21,0	11,0	kostka betonowa 6cm str. L	329,5	
25	0+230,50	LEWA	-	-	8,5	8,5	-	-	-	5,0	8,5	-	32,5	32,5	16,0	krawężnik bet. lekki str. P	139,0	
26	0+239,50	PRAWA	-	-	15,0	15,0	-	-	-	6,5	11,5	-	23,5	23,5	12,5	krawężnik bet. lekki str. L	137,0	
27	0+249,50	LEWA	-	-	10,5	10,5	-	-	-	5,0	10,0	-	31,0	31,0	16,0	obrzeże betonowe str. P	47,0	
28	0+253,50	PRAWA	-	-	13,5	13,5	-	-	-	6,5	11,0	-	19,0	19,0	9,5			
29	0+270,00	LEWA	-	-	13,5	13,5	-	-	-	6,0	11,0	-	34,5	34,5	17,5			
30	0+274,00	PRAWA	-	-	13,5	13,5	-	-	-	6,5	11,0	-	32,0	32,0	16,5			
31	0+290,00	LEWA	-	-	12,0	12,0	-	-	-	6,0	10,5	-	31,5	31,5	16,0			
32	0+310,50	LEWA	-	-	11,5	11,5	-	-	-	6,5	10,0	-	32,0	32,0	16,5			
33	0+316,00	PRAWA	-	-	12,0	12,0	-	-	-	6,0	10,5	-	75,5	75,5	37,0			
34	0+344,50	LEWA	23,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,0	56,0	26,5			
35	0+345,00	PRAWA	17,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,0	46,0	24,0			
36	0+370,00	LEWA	-	-	12,0	12,0	-	-	-	6,0	10,0	-	39,0	39,0	18,5	kostka betonowa 6cm str. P	517,0	
37	0+373,50	PRAWA	-	-	10,0	10,0	-	-	-	5,5	9,5	-	48,0	48,0	22,5	kostka betonowa 8cm str. P	185,0	
38	0+375,50	LEWA	-	-	12,0	12,0	-	-	-	6,0	10,0	-	2,0	2,0	1,5	plyty betonowe 35x35 str. L	583,0	
39	0+391,50	LEWA	-	-	10,0	10,0	-	-	-	5,0	10,0	-	24,5	24,5	13,0	trylinka str. L	89,0	
40	0+394,50	PRAWA	-	-	13,5	13,5	-	-	-	7,0	11,0	-	33,0	33,0	17,0	nawierzchnia bet. str. L	17,0	
41	0+403,00	LEWA	-	-	13,0	13,0	-	-	-	6,0	11,0	-	15,5	15,5	8,0	krawężnik bet. lekki str. P	300,0	
42	0+409,00	PRAWA	-	-	10,0	10,0	-	-	-	6,0	9,5	-	19,5	19,5	10,0	krawężnik bet. lekki str. L	295,5	
43	0+415,00	PRAWA	-	-	11,0	11,0	-	-	-	6,0	10,0	-	3,5	3,5	2,0			
44	0+420,50	LEWA	-	-	12,5	12,5	-	-	-	6,5	10,5	-	26,0	26,0	13,0			
45	0+431,50	LEWA	-	-	11,5	11,5	-	-	-	6,0	10,5	-	13,0	13,0	7,0			
46	0+438,50	PRAWA	-	-	13,5	13,5	-	-	-	7,0	11,0	-	37,5	37,5	18,0			
47	0+440,00	LEWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	2,5			
48	0+453,50	PRAWA	-	-	11,5	11,5	-	-	-	6,0	10,0	-	20,0	20,0	10,5			
49	0+461,00 0+464,50	LEWA	-	-	19,0	19,0	-	-	-	9,0	13,0	-	50,5	50,5	25,0			

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

Zał. nr 7

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze – Wierzchuca w m. Siemiatycze ul. Kilińskiego od km 0+000,00 do km 1+200,00

L.p	Lokalizacja	Strona	Proj. warstwy nawierzchni				Roboty ziemne		Humus	Krawężnik betonowy 15x30 cm	Obrzeże betonowe 8x30 cm	Proj. przepust		Chodniki			Rozbiórki/ rodzaj	Uwagi/ ilość
			Bet. asfaltowy gr. 5cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 15 cm	Bet. kostka brukowa gr. 8 cm	Podsypka cementowo-piaskowa gr.3 cm	Wypok	Nasyt				φ40	Naw. z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm	Podsypka piaskowa grub. 5 cm	Obrzeże betonowe 6x20 cm			
			[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ³]				[mb]	[m ²]	[m ²]	[mb]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
50	0+475,00	PRAWA	-	-	9,5	9,5	-	-	-	5,0	8,5	-	-	35,0	35,0	17,0		
51	0+479,00	PRAWA	-	-	9,5	9,5	-	-	-	5,0	8,5	-	-	1,5	1,5	1,0		
52	0+495,00	LEWA	-	-	13,0	13,0	-	-	-	6,5	10,5	-	-	26,0	26,0	13,0		
53	0+501,00	PRAWA	-	-	11,5	11,5	-	-	-	6,0	10,0	-	-	34,5	34,5	17,5		
54	0+508,00	LEWA	-	-	9,0	9,0	-	-	-	5,0	9,0	-	-	18,0	18,0	9,0		
55	0+522,00	LEWA	-	-	12,5	12,5	-	-	-	6,5	12,5	-	-	20,5	20,5	10,0		
56	0+522,50	PRAWA	-	-	11,5	11,5	-	-	-	6,0	10,0	-	-	35,0	35,0	17,0		
57	0+544,00	PRAWA	-	-	14,5	14,5	-	-	-	7,0	11,5	-	-	33,5	33,5	16,5		
58	0+551,50	LEWA	-	-	9,5	9,5	-	-	-	5,5	9,0	-	-	50,5	50,5	25,0		
59	0+565,00	PRAWA	-	-	11,0	11,0	-	-	-	6,0	10,0	-	-	32,5	32,5	16,5		
60	0+574,50	LEWA	-	-	10,0	10,0	-	-	-	6,0	8,5	-	-	38,5	38,5	19,0		
61	0+579,50	LEWA	-	-	10,0	10,0	-	-	-	6,0	8,5	-	-	1,0	1,0	1,0		
62	0+590,50	LEWA	-	-	9,0	9,0	-	-	-	5,0	8,0	-	-	12,5	12,5	7,0		
63	0+595,50	LEWA	-	-	11,5	11,5	-	-	-	6,0	9,5	-	-	1,5	1,5	1,0		
63	0+607,50	PRAWA	-	-	10,5	10,5	-	-	-	6,0	9,5	-	-	74,0	74,0	40,5		
64	0+611,50	PRAWA	-	-	10,5	10,5	-	-	-	6,0	9,5	-	-	-	-	-		
65	0+623,75	LEWA	-	-	13,5	13,5	-	-	-	7,5	11,5	-	-	45,5	45,5	23,5		
66	0+640,00	LEWA	61,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	13,0	8,5		
67	0+646,00	PRAWA	-	-	13,0	13,0	-	-	-	7,5	10,5	-	-	57,0	57,0	29,0		
68	0+692,00	PRAWA	-	-	25,5	25,5	-	-	-	11,0	15,5	-	-	81,5	81,5	41,5	kostka betonowa 6cm str. P	23,5
69	0+698,00	PRAWA	-	-	25,5	25,5	-	-	-	11,0	15,5	-	-	81,5	81,5	41,5	kostka betonowa 8cm str. P	12,0
69	0+695,50	LEWA	-	-	9,5	9,5	-	-	-	6,5	9,5	-	-	88,0	88,0	48,0	plyty betonowe 35x35 str. P	841,5
70	0+717,00	PRAWA	-	-	10,5	10,5	-	-	-	5,5	10,0	-	-	30,0	30,0	15,0	trylinka str. P	170,0
71	0+720,50	LEWA	-	-	10,0	10,0	-	-	-	6,0	8,5	-	-	38,0	38,0	21,0	nawierzchnia bet. str. P	104,0
72	0+726,00	LEWA	-	-	12,0	12,0	-	-	-	6,0	9,5	-	-	1,0	1,0	1,0	plyty betonowe 35x35 str. L	519,0
73	0+740,50	LEWA	-	-	13,0	13,0	-	-	-	5,5	11,5	-	-	21,5	21,5	10,5	trylinka str. L	20,5
74	0+754,00	PRAWA	-	-	13,5	13,5	-	-	-	7,0	11,0	-	-	66,0	66,0	32,5	nawierzchnia bet. str. L	75,0
75	0+762,50	LEWA	-	-	12,5	12,5	-	-	-	6,0	10,5	-	-	36,5	36,5	18,5	krawężnik bet. lekki str. P	182,5
76	0+778,00	LEWA	-	-	11,5	11,5	-	-	-	6,0	10,0	-	-	23,0	23,0	11,5	krawężnik bet. ciężki str. P	182,5
77	0+794,00	LEWA	-	-	11,0	11,0	-	-	-	6,0	10,0	-	-	23,0	23,0	12,0	krawężnik bet. lekki str. L	138,0
78	0+795,00	PRAWA	-	-	11,5	11,5	-	-	-	5,5	10,5	-	-	74,0	74,0	37,0	krawężnik bet. ciężki str. L	126,0
79	0+811,00	PRAWA	-	-	14,5	14,5	-	-	-	6,5	14,0	-	-	22,5	22,5	12,0	obrzeże betonowe str. P	447,0
80	0+814,00	LEWA	-	-	13,0	13,0	-	-	-	6,5	10,5	-	-	32,0	32,0	15,5		
81	0+850,00	LEWA	-	-	13,0	13,0	-	-	-	7,0	11,0	-	-	63,0	63,0	30,0		
82	0+868,00	LEWA	-	-	19,5	19,5	-	-	-	11,5	16,5	-	-	26,0	26,0	13,5		
83	0+873,00	PRAWA	-	-	41,5	41,5	-	-	-	7,0	22,0	-	-	115,0	115,0	57,5		
84	0+876,50	LEWA	-	-	10,5	10,5	-	-	-	6,0	9,5	-	-	17,0	17,0	9,0		
85	0+918,50	PRAWA	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	-	59,5	59,5	40,5	istn. rura HDPE φ40	12,0
86	0+937,00	LEWA	-	34,5	34,5	34,5	6,9	3,5	-	6,5	20,5	φ40; L=7,5m	-	69,0	69,0	46,0		
87	0+950,00	PRAWA	-	41,0	41,0	41,0	8,2	4,1	20,0	7,0	22,0	φ40; L=7,5m	-	49,5	49,5	57,0	istn. rura φ40 bet. do rozb.	6,0
88	0+956,00	LEWA	-	36,0	36,0	36,0	7,2	-	-	6,5	20,5	-	-	26,5	26,5	19,5		
89	0+962,50	LEWA	-	39,0	39,0	39,0	7,8	-	-	7,0	21,0	-	-	2,0	2,0	2,0		
90	0+986,50	LEWA	-	40,0	40,0	40,0	8,0	4,0	20,0	7,0	21,5	φ40; L=7,5m	-	28,0	28,0	19,0	istn. rura φ40 bet. do rozb.	6,0
91	0+986,50	PRAWA	-	39,5	39,5	39,5	7,9	4,0	-	7,0	21,5	φ40; L=7,5m	-	47,0	47,0	63,0		
92	1+007,50	PRAWA	-	40,0	40,0	40,0	8,0	4,0	-	7,0	21,5	φ40; L=7,5m	-	24,5	24,5	32,5	istn. rura φ40 bet. do rozb.	6,0
93	1+018,50	LEWA	-	27,5	27,5	27,5	5,5	2,8	-	7,0	16,5	φ40; L=7,5m	-	-	-	-	istn. rura φ40 bet. do rozb.	6,0
94	1+048,00	PRAWA	-	38,5	38,5	38,5	7,7	3,9	-	7,0	21,0	φ40; L=7,5m	-	54,0	54,0	71,5		
95	1+065,50	PRAWA	-	27,5	27,5	27,5	5,5	2,8	-	7,0	17,0	φ40; L=7,5m	-	19,5	19,5	26,0	istn. rura φ40 bet. do rozb.	6,0
96	1+084,00	PRAWA	-	33,5	33,5	33,5	6,7	3,4	-	7,0	19,0	φ40; L=7,5m	-	21,0	21,0	28,0		
97	1+100,00	PRAWA	-	36,0	36,0	36,0	7,2	3,6	18,0	7,0	20,0	φ40; L=7,5m	-	16,5	16,5	22,0		
98	1+100,75	LEWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	istn. rura HDPE φ40	11,0
99	1+118,50	LEWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
100	1+120,50	PRAWA	-	35,5	35,5	35,5	7,1	3,6	17,0	7,0	19,5	φ40; L=7,5m	-	23,5	23,5	31,0		
101	1+138,50	LEWA	-	32,0	32,0	32,0	-	-	-	7,0	18,0	-	-	-	-	-	istn. rura φ60 do oczyszcz.	29,0
102	1+158,50	PRAWA	-	33,5	33,5	33,5	-	-	-	7,0	19,0	-	-	50,0	50,0	67,0		
103	1+164,00	LEWA	68,0	68,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	istn. rura φ40 do oczyszcz.	10,0
104	1+195,50	PRAWA	-	-	33,0	33,0	-	-	-	7,0	18,5	-	-	52,0	52,0	66,5		
SUMA:			255,5	602,0	1534,9	1534,9	93,7	39,4	75,0	592,5	1131,5	Ø40-7,5m 11szt.	3230,7	3211,2	1926,5			
																	kostka betonowa 6cm	2158,5
																	kostka betonowa 8cm	197,0
																	plyty betonowe 35x35	1427,5
																	trylinka	279,5
																	nawierzchnia bet.	212,0
																	krawężnik bet. lekki	1592,5
																	krawężnik bet. ciężki	308,5
																	obrzeże betonowe	545,5
																	istn. rura φ40 bet. do rozb.	30,0
																	istn. rura φ40 do oczyszcz.	10,0
																	istn. rura φ60 do oczyszcz.	29,0

592,5 mb - krawężnik zaniżony
1461,5 mb - krawężnik wyniesiony
SUMA 2054 mb - krawężnik