WYKAZ WSPOŁRZĘDNYCH PUNKTOW GŁOWNYCH

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze – Wierzchuca w m. Siemiatycze ul. Kilińskiego od km 0+000,00 do km 1+200,00

Zał. nr 8

Nazwa punktu (wierzchołka)	Kilometraż	Współrzędne		Kąt zwrotu	Promień łuku	Długość prostej przejściowej	Styczna	Strzałka	Długość łuku	Pochylenie na łuku	Kilometraż początku łuku	Kilometraż końca łuku	Współrzędne początku łuku		Współrzędne końca łuku		Kilometraż początku prostej przejściowej wejściowej	Kilometraż końca prostej przejściowej wejściowej	Kilometraż końca prostej przejściowej wyjściowej	Kilometraż początku prostej przejściowej wyjściowej
		X	**Y**	**α**	**R**	**Lp**	**T**	**B**	**Ł**	**i**	**PŁ**	**KŁ**	**x**	**y**	**x**	**y**	**PPP (wej.)**	**KPP (wej.)**	**KPP (wyj.)**	**PPP (wyj.)**
				[g]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[%]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Droga powiatowa Nr 1729B ul. Kilińskiego																				
PPT W1	0+000,00	5743110,070	4695534,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W2 P	0+088,49	5743102,230	4695446,060	0,3371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W3 L	0+195,54	5743093,310	4695339,380	0,7031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W4 L	0+289,05	5743084,490	4695246,290	0,2186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W5 L	0+356,96	5743077,070	4695170,740	0,0527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W6 P	0+450,59	5743068,630	4695085,530	0,0873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W7	0+612,83	5743052,860	4694924,060	26,1098	170,00	25,00	35,36	3,64	69,72	2,00	0+577,47	0+647,19	5743056,30	4694959,25	5743063,74	4694890,42	0+552,47	0+577,47	0+647,19	0+672,19
W8 P	0+689,34	5743076,710	4694850,310	0,2685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W9 L	0+789,02	5743107,780	4694755,600	0,1344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W10 L	0+871,42	5743133,300	4694677,250	0,1569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W11 P	0+966,89	5743162,850	4694586,470	0,0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W12 P	1+149,53	5743219,390	4694412,800	0,0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPT W13	1+200,00	5743235,000	4694364,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-