

Tabela robót ziemnych

km	m	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop (+)	nasyp (-)	wykop (+)	nasyp (-)		wykop (+)	nasyp (-)		wykop (+)	nasyp (-)	wykop (+)	nasyp (-)
		m ²		m ²			m	m ³		m ³	m ³		m ³
0	0,00	0,59	0,00										
				0,38	0,61	15,00	5,7	9,1	5,7	0,0	3,4		
0	15,00	0,17	1,21									0,0	3,4
				0,32	0,83	25,00	8,0	20,8	8,0	0,0	12,8		
0	40,00	0,47	0,45									0,0	16,1
				0,43	0,62	20,00	8,5	12,4	8,5	0,0	3,9		
0	60,00	0,38	0,79									0,0	20,0
				0,59	0,53	20,00	11,8	10,6	10,6	1,2	0,0		
0	80,00	0,80	0,27									0,0	18,8
				0,84	0,40	20,00	16,7	7,9	7,9	8,8	0,0		
0	100,00	0,87	0,52									0,0	10,0
				0,55	0,84	20,00	10,9	16,8	10,9	0,0	5,9		
0	120,00	0,22	1,16									0,0	15,9
				0,20	0,96	30,00	6,0	28,8	6,0	0,0	22,8		
0	150,00	0,18	0,76									0,0	38,7
				0,19	0,98	35,00	6,7	34,3	6,7	0,0	27,7		
0	185,00	0,20	1,20									0,0	66,4
				0,71	0,96	25,00	17,8	23,9	17,8	0,0	6,1		
0	210,00	1,22	0,71									0,0	72,5
				1,57	0,55	20,00	31,3	10,9	10,9	20,4	0,0		
0	230,00	1,91	0,38									0,0	52,1
				1,24	0,75	20,00	24,8	14,9	14,9	9,9	0,0		
0	250,00	0,57	1,11									0,0	42,2
				0,37	1,20	25,00	9,3	29,9	9,3	0,0	20,6		
0	275,00	0,17	1,28									0,0	62,8
				0,53	2,04	45,00	23,6	91,6	23,6	0,0	68,0		
0	320,00	0,48	2,79									0,0	130,8
				0,73	2,97	25,00	18,3	74,3	18,3	0,0	56,0		
0	345,00	0,98	3,15									0,0	186,8
				0,53	2,48	30,00	15,9	74,3	15,9	0,0	58,4		
0	375,00	0,08	1,80									0,0	245,1
				0,34	1,30	25,00	8,5	32,5	8,5	0,0	24,0		
0	400,00	0,60	0,80									0,0	269,1
				0,46	0,76	20,00	9,1	15,1	9,1	0,0	6,0		
0	420,00	0,31	0,71									0,0	275,1
				0,34	0,57	25,00	8,5	14,3	8,5	0,0	5,8		
0	445,00	0,37	0,43									0,0	280,9
				0,33	0,51	25,00	8,3	12,8	8,3	0,0	4,5		
0	470,00	0,29	0,59									0,0	285,4
				0,31	0,55	25,00	7,8	13,8	7,8	0,0	6,0		
0	495,00	0,33	0,51									0,0	291,4
				0,86	0,76	25,00	21,4	18,9	18,9	2,5	0,0		
0	520,00	1,38	1,00									0,0	288,9
				1,41	0,91	30,00	42,2	27,3	27,3	14,9	0,0		
0	550,00	1,43	0,82									0,0	274,0
				1,06	0,68	25,00	26,4	16,9	16,9	9,5	0,0		
0	575,00	0,68	0,53									0,0	264,5
				0,64	0,89	25,00	15,9	22,3	15,9	0,0	6,4		
0	600,00	0,59	1,25									0,0	270,9
				0,33	1,52	25,00	8,3	38,0	8,3	0,0	29,8		
0	625,00	0,07	1,79									0,0	300,7
				0,11	1,50	25,00	2,6	37,4	2,6	0,0	34,8		
0	650,00	0,14	1,20									0,0	335,4

Tabela robót ziemnych

				0,40	1,62	20,00	7,9	32,3	7,9	0,0	24,4		
0	670,00	0,65	2,03									0,0	359,8
				0,69	1,57	30,00	20,7	47,1	20,7	0,0	26,4		
0	700,00	0,73	1,11									0,0	386,2
				0,53	1,10	20,00	10,5	21,9	10,5	0,0	11,4		
0	720,00	0,32	1,08									0,0	397,6
				0,16	1,28	30,00	4,8	38,3	4,8	0,0	33,5		
0	750,00	0,00	1,47									0,0	431,1
				0,00	1,32	20,00	0,0	26,4	0,0	0,0	26,4		
0	770,00	0,00	1,17									0,0	457,5
				0,00	1,39	25,00	0,0	34,6	0,0	0,0	34,6		
0	795,00	0,00	1,60									0,0	492,1
				0,00	1,69	25,00	0,0	42,1	0,0	0,0	42,1		
0	820,00	0,00	1,77									0,0	534,2
				0,00	1,57	25,00	0,0	39,3	0,0	0,0	39,3		
0	845,00	0,00	1,37									0,0	573,5
				0,00	1,09	30,00	0,0	32,7	0,0	0,0	32,7		
0	875,00	0,00	0,81									0,0	606,2
				0,00	0,55	25,86	0,0	14,2	0,0	0,0	14,2		
0	900,86	0,00	0,29				417,8	1038,1	350,6	67,2	687,5	0,0	620,4