

Wykaz robót na zjazdach

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1716B odcinek Żerczyce – do drogi powiatowej nr 1754B, terenie Gminy Dziadkowice

Lp.	Lokalizacja	Strona	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm [m ²]	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm [m ²]	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego gr. 30 cm [m ²]	Podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego gr. 25 cm [m ²]	Rury PEHD Ø 40 cm [m]	Umocnienie wlotów i wylotów przepustów brukowcem na betonie [m ²]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+098	lewa	8,87	9,10	20,00	9,60	-----	-----
2	0+168	prawa	10,87	11,10	-----	11,60	-----	-----
3	0+242	lewa	8,87	9,10	9,00x3,00 + 2,00 = 29,00	9,60	6,00	6,00
4	0+287	prawa	8,87	9,10	7,00	9,60	-----	-----
5	0+484	prawa	8,87	9,10	2,50x3,00 + (4,00+3,00)/2x1,00 = 11,00	9,60	6,00	6,00
6	0+490	lewa	8,87	9,10	5,00x3,00+(4,00+3,00)/2x2,00 = 22,00	9,60	6,00	6,00
7	0+607	prawa	4,00 x 3,00 + 2 x 1,93 = 15,86	16,10	-----	16,60	6,00	6,00
8	0+706	prawa	8,87	9,10	7,00	9,60	6,00	6,00
9	0+734	prawa	8,87	9,10	7,00	9,60	-----	-----
RAZEM			88,81	90,90	103,00	95,40	30,00	30,00