

Tabela robót ziemnych

załącznik nr 1

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1716B odcinek Żerczyce – do drogi powiatowej nr 1754B,
na terenie Gminy Dziadkowice

km	m	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop (+)	nasyp (-)	wykop (+)	nasyp (-)		wykop (+)	nasyp (-)		wykop (+)	nasyp (-)	wykop (+)	nasyp (-)
		m ²		m ²			m	m ³		m ³	m ³		m ³
0	0,00	0,00	0,00										
				0,55	0,40	20,00	10,9	8,0	8,0	2,9	0,0		
0	20,00	1,09	0,80									2,9	0,0
				0,57	0,95	30,00	17,1	28,5	17,1	0,0	11,4		
0	50,00	0,05	1,10									0,0	8,5
				0,72	0,92	25,00	18,0	23,0	18,0	0,0	5,0		
0	75,00	1,39	0,74									0,0	13,5
				1,52	0,51	25,00	37,9	12,6	12,6	25,3	0,0		
0	100,00	1,64	0,27									11,8	0,0
				1,58	0,30	20,00	31,5	5,9	5,9	25,6	0,0		
0	120,00	1,51	0,32									37,4	0,0
				1,22	0,35	25,00	30,4	8,8	8,8	21,6	0,0		
0	145,00	0,92	0,38									59,0	0,0
				0,81	0,57	25,00	20,1	14,3	14,3	5,9	0,0		
0	170,00	0,69	0,76									64,9	0,0
				0,66	0,85	30,00	19,7	25,5	19,7	0,0	5,9		
0	200,00	0,62	0,94									59,0	0,0
				0,51	0,81	25,00	12,8	20,3	12,8	0,0	7,5		
0	225,00	0,40	0,68									51,5	0,0
				0,48	0,60	25,00	11,9	14,9	11,9	0,0	3,0		
0	250,00	0,55	0,51									48,5	0,0
				0,57	0,54	25,00	14,1	13,4	13,4	0,7	0,0		
0	275,00	0,58	0,56									49,3	0,0
				0,45	0,70	25,00	11,1	17,5	11,1	0,0	6,4		
0	300,00	0,31	0,84									42,9	0,0
				0,45	0,76	25,00	11,3	18,9	11,3	0,0	7,6		
0	325,00	0,32	0,67									35,3	0,0
				0,19	0,72	25,00	4,8	18,0	4,8	0,0	13,3		
0	350,00	0,06	0,77									22,0	0,0
				0,05	0,90	25,00	1,3	22,4	1,3	0,0	21,1		
0	375,00	0,04	1,02									0,9	0,0
				0,04	0,84	25,00	1,0	20,9	1,0	0,0	19,9		
0	400,00	0,04	0,65									0,0	19,0
				0,05	0,70	25,00	1,3	17,5	1,3	0,0	16,3		
0	425,00	0,06	0,75									0,0	35,3
				0,08	0,73	25,00	2,0	18,1	2,0	0,0	16,1		
0	450,00	0,10	0,70									0,0	51,4
				0,20	0,65	25,00	4,9	16,3	4,9	0,0	11,4		
0	475,00	0,29	0,60									0,0	62,8
				0,38	0,54	25,00	9,4	13,4	9,4	0,0	4,0		
0	500,00	0,46	0,47									0,0	66,8
				0,60	0,85	25,00	15,0	21,1	15,0	0,0	6,1		
0	525,00	0,74	1,22									0,0	72,9
				1,03	1,48	20,00	20,5	29,6	20,5	0,0	9,1		
0	545,00	1,31	1,74									0,0	82,0
				1,33	1,96	30,00	39,8	58,8	39,8	0,0	19,1		
0	575,00	1,34	2,18									0,0	101,0
				1,46	2,00	20,00	29,1	39,9	29,1	0,0	10,8		
0	595,00	1,57	1,81									0,0	111,8

Tabela robót ziemnych

				1,52	1,91	30,00	45,5	57,3	45,5	0,0	11,9		
0	625,00	1,46	2,01									0,0	123,7
				1,61	1,80	25,00	40,1	44,9	40,1	0,0	4,8		
0	650,00	1,75	1,58									0,0	128,4
				1,62	1,96	25,00	40,5	49,0	40,5	0,0	8,5		
0	675,00	1,49	2,34									0,0	136,9
				1,60	2,43	25,00	39,9	60,8	39,9	0,0	20,9		
0	700,00	1,70	2,52									0,0	157,8
				1,31	2,74	30,00	39,2	82,1	39,2	0,0	42,9		
0	730,00	0,91	2,95									0,0	200,7
				0,79	3,37	25,00	19,8	84,3	19,8	0,0	64,5		
0	755,00	0,67	3,79									0,0	265,2
				0,55	3,37	25,00	13,6	84,3	13,6	0,0	70,6		
0	780,00	0,42	2,95									0,0	335,8
				0,54	2,64	20,00	10,8	52,8	10,8	0,0	42,0		
0	800,00	0,66	2,33									0,0	377,8
				1,21	1,96	20,00	24,2	39,2	24,2	0,0	15,0		
0	820,00	1,76	1,59									0,0	392,8
				2,06	1,44	30,00	61,8	43,1	43,1	18,8	0,0		
0	850,00	2,36	1,28									0,0	374,1
				2,21	1,35	25,00	55,3	33,8	33,8	21,5	0,0		
0	875,00	2,06	1,42									0,0	352,6
				1,57	1,63	25,00	39,1	40,6	39,1	0,0	1,5		
0	900,00	1,07	1,83				805,2	1159,2	682,9	122,3	476,3	0,0	354,1