

**Powiatowy Zarząd Dróg
w Siemiatyczach**
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

**ul. 11 Listopada 253
17-300 Siemiatycze**
(adres)

**Starostwo Powiatowe
w Siemiatyczach**

ZGŁOSZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 wraz z późn. zmianami) zgłaszam zamiar budowy – wykonania robót budowlanych* :

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1763B (ul. Drohiczyńska w m. Siemiatycze-Stacja)
odcinek około 0,525 km**

(należy tu określić rodzaj obiektu, zakres i sposób wykonania budowy)

na działkach położonych w **m. Siemiatycze Stacja**

oznaczonych nr geod. : **157 obręb ewidencyjny Siemiatycze-Stacja, gm. Siemiatycze**

Do budowy - robót budowlanych zamierzam przystąpić w dniu : **2017-07-03.**

W P Ł Y N Ę Ł O	
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA	
data	08. 06. 2017
kwota zał.
podpis	<i>[Podpis]</i>

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Siemiatyczach
[Podpis]
mgr inż. Jan Samojluk
(podpis wnioskodawcy)

W załączeniu :

- 1) oświadczenie o posiadaniu praw dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- 2) opis techniczny, szkice i rysunki,
- 3) pozwolenia i uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami.

* niepotrzebne skreślić

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I CEL WYKONANA ROBÓT BUDOWLANYCH

Celem opracowania jest: **Przebudowa drogi powiatowej nr 1763B (ul. Drohiczyńska w m. Siemiatycze-Stacja) odcinek około 0,525 km**

Planowane roboty zlokalizowane są na działce o numerze geodezyjnym : **157 obręb ewidencyjny Siemiatycze-Stacja, gm. Siemiatycze** .

W/w działki jest własnością Powiatu Siemiatyckiego i znajduje się w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach.

2. STAN ISTNIEJĄCY

Odcinek objęty przebudową długości około 0,525 km, przebiega na przeważającej długości przez obszar zabudowany ul. Drohiczyńskiej w m. Siemiatycze-Stacja, w ciągu drogi powiatowej nr 1763B.

Istniejąca droga powiatowa nr 1763B klasy Z, na wnioskowanym odcinku ul. Drohiczyńskiej w m. Siemiatycze-Stacja posiada nawierzchnię bitumiczną o przekroju ulicznym o szerokości jezdni około 7,00 m oraz na części przekrój trasowy o szerokości jezdni około 6,30 m.

Roboty w ramach przebudowy nawierzchni bitumicznej będą prowadzone w granicach pasa drogowego i nie będą naruszać własności właścicieli przyległych działek .

W obrębie planowanych robót nie występują obszary objęte ochroną historyczną, kulturową bądź archeologiczną.

W chwili obecnej nawierzchnia bitumiczna drogi powiatowej nr 1763B (ul. Drohiczyńska w m. Siemiatycze-Stacja) jest w bardzo złym stanie technicznym, skoleinowana, z licznymi nierównościami, bez właściwego profilu podłużnego i poprzecznego. Wymagająca szybkiej przebudowy. Istniejący betonowy krawężnik uliczny oraz nawierzchnia chodnika jest w złym stanie technicznym, z licznymi wykruszeniami, ubytkami i nierównościami.

3. STAN PROJEKTOWANY

W ramach planowanej przebudowy nawierzchni bitumicznej wnioskowanego odcinka ul. Drohiczyńskiej w m. Siemiatycze-Stacja przewiduje się wykonanie następujących robót :

- rozbiórka starych zniszczonych krawężników ulicznych betonowych,
- rozbiórka starej zniszczonej nawierzchni chodników oraz wjazdów na posesje,
- rozbiórka starych zniszczonych obrzeży betonowych trawnikowych,
- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu/darniny) o grubość warstwy do 10 cm ,
- wymiana podbudowy na odcinku długości 0,220 km (od ul. Fabrycznej w kierunku drogi nr 640);
rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej, podbudowy brukowcowej oraz wykonanie koryta głębokości 0,30 m i wykonanie nowej konstrukcji podbudowy,
- na pozostałym odcinku wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową, grubość zmienna,
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, grubość 4 – 5 cm,
- ustawienie nowych krawężników betonowych ulicznych,
- ustawienie nowych obrzeży betonowych trawnikowych,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej oraz zjazdów na posesje również częściowo w zakresie polegającym na odtworzeniu stanu pierwotnego przy użyciu innych materiałów niż użyto w stanie pierwotnym,
- uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Siemiatyczach
Jan Samojluk
mgr inż. Jan Samojluk