

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2101B Ostrożany – Perlejewo na odcinku
Twarogi Trąbnica – Pieczyski od km 0+000,00 do km 2+950,00

Km	m	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odl. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
0	0	0	0,5									0,00	0,00
0	50	0,4	1,2	0,2	0,85	50	10,00	42,50	10,00	0,00	32,50	0,00	32,50
0	100	0,3	2,2	0,35	1,7	50	17,50	85,00	17,50	0,00	67,50	0,00	100,00
0	150	0,3	2,4	0,3	2,3	50	15,00	115,00	15,00	0,00	100,00	0,00	200,00
0	200	0,5	1,8	0,4	2,1	50	20,00	105,00	20,00	0,00	85,00	0,00	285,00
0	250	0,4	1,9	0,45	1,85	50	22,50	92,50	22,50	0,00	70,00	0,00	355,00
0	300	0,2	2,1	0,3	2	50	15,00	100,00	15,00	0,00	85,00	0,00	440,00
0	350	0,3	1,8	0,25	1,95	50	12,50	97,50	12,50	0,00	85,00	0,00	525,00
0	400	0,2	1,7	0,25	1,75	50	12,50	87,50	12,50	0,00	75,00	0,00	600,00
0	450	0,5	1,7	0,35	1,7	50	17,50	85,00	17,50	0,00	67,50	0,00	667,50
0	500	0,4	1,7	0,45	1,7	50	22,50	85,00	22,50	0,00	62,50	0,00	730,00
0	550	0,2	1,6	0,3	1,65	50	15,00	82,50	15,00	0,00	67,50	0,00	797,50
0	600	1,2	1,8	0,7	1,7	50	35,00	85,00	35,00	0,00	50,00	0,00	847,50
0	650	0,5	2,4	0,85	2,1	50	42,50	105,00	42,50	0,00	62,50	0,00	910,00
0	700	1,1	1,7	0,8	2,05	50	40,00	102,50	40,00	0,00	62,50	0,00	972,50
0	750	1	1,7	1,05	1,7	50	52,50	85,00	52,50	0,00	32,50	0,00	1 005,00
0	800	1,3	1,5	1,15	1,6	50	57,50	80,00	57,50	0,00	22,50	0,00	1 027,50
0	816,66	1,4	1,4	1,35	1,45	16,66	22,49	24,16	22,49	0,00	1,67	0,00	1 029,17
0	850	1,7	1,3	1,55	1,35	33,34	51,68	45,01	45,01	6,67	0,00	0,00	1 022,50
0	900	1,5	1,5	1,6	1,4	50	80,00	70,00	70,00	10,00	0,00	0,00	1 012,50
0	950	1,9	1,3	1,7	1,4	50	85,00	70,00	70,00	15,00	0,00	0,00	997,50
1	0	1,7	1,3	1,8	1,3	50	90,00	65,00	65,00	25,00	0,00	0,00	972,50
1	25	1,3	1,3	1,5	1,3	25	37,50	32,50	32,50	5,00	0,00	0,00	967,50
1	50	0,8	1,2	1,05	1,25	25	26,25	31,25	26,25	0,00	5,00	0,00	972,50
1	100	0,8	1	0,8	1,1	50	40,00	55,00	40,00	0,00	15,00	0,00	987,50
1	150	0,5	0,8	0,65	0,9	50	32,50	45,00	32,50	0,00	12,50	0,00	1 000,00
1	166,66	0,7	0,7	0,6	0,75	16,66	10,00	12,50	10,00	0,00	2,50	0,00	1 002,50
1	200	1,1	0,5	0,9	0,6	33,34	30,01	20,00	20,00	10,00	0,00	0,00	992,50

1200	912,92	1 905,42	841,25	71,67	1 064,17	0,00	992,50
-------------	---------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------	-------------	---------------

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2101B Ostrożany – Perlejewo na odcinku
Twarogi Trąbnica – Pieczyski od km 0+000,00 do km 2+950,00

Km	m	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna		
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odl. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3	
						1200	912,92	1905,415	841,25	71,67	1064,165			
1	200	1,1	0,5									0,00	992,50	
1	250	0,4	0,4	0,75	0,45	50	37,50	22,50	22,50	15,00	0,00	0,00	977,50	
1	300	0,1	0,8	0,25	0,6	50	12,50	30,00	12,50	0,00	17,50	0,00	995,00	
1	350	0,1	0,6	0,1	0,7	50	5,00	35,00	5,00	0,00	30,00	0,00	1 025,00	
1	400	0,1	0,7	0,1	0,65	50	5,00	32,50	5,00	0,00	27,50	0,00	1 052,50	
1	450	0,1	1	0,1	0,85	50	5,00	42,50	5,00	0,00	37,50	0,00	1 090,00	
1	500	0	1,9	0,05	1,45	50	2,50	72,50	2,50	0,00	70,00	0,00	1 160,00	
1	550	0,1	1,1	0,05	1,5	50	2,50	75,00	2,50	0,00	72,50	0,00	1 232,50	
1	600	0,1	1	0,1	1,05	50	5,00	52,50	5,00	0,00	47,50	0,00	1 280,00	
1	650	0,1	0,9	0,1	0,95	50	5,00	47,50	5,00	0,00	42,50	0,00	1 322,50	
1	700	0,1	1,1	0,1	1	50	5,00	50,00	5,00	0,00	45,00	0,00	1 367,50	
1	750	0,4	1,9	0,25	1,5	50	12,50	75,00	12,50	0,00	62,50	0,00	1 430,00	
1	800	0,4	1,1	0,4	1,5	50	20,00	75,00	20,00	0,00	55,00	0,00	1 485,00	
1	850	0,8	0,9	0,6	1	50	30,00	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	1 505,00	
1	900	0,4	1,3	0,6	1,1	50	30,00	55,00	30,00	0,00	25,00	0,00	1 530,00	
1	950	0,5	1,4	0,45	1,35	50	22,50	67,50	22,50	0,00	45,00	0,00	1 575,00	
2	0	0,3	1,3	0,4	1,35	50	20,00	67,50	20,00	0,00	47,50	0,00	1 622,50	
2	50	0,4	1,3	0,35	1,3	50	17,50	65,00	17,50	0,00	47,50	0,00	1 670,00	
2	100	0,4	1,3	0,4	1,3	50	20,00	65,00	20,00	0,00	45,00	0,00	1 715,00	
2	150	0,3	1,4	0,35	1,35	50	17,50	67,50	17,50	0,00	50,00	0,00	1 765,00	
2	200	0,4	1	0,35	1,2	50	17,50	60,00	17,50	0,00	42,50	0,00	1 807,50	
2	225	0,9	0,9	0,65	0,95	25	16,25	23,75	16,25	0,00	7,50	0,00	1 815,00	
2	250	1,4	0,8	1,15	0,85	25	28,75	21,25	21,25	7,50	0,00	0,00	1 807,50	
2	265,78	1	1	1,2	0,9	15,78	18,94	14,20	14,20	4,73	0,00	0,00	1 802,76	
2	300	0,1	1,4	0,55	1,2	34,22	18,82	41,06	18,82	0,00	22,24	0,00	1 825,00	
2	350	0,2	1,8	0,15	1,6	50	7,50	80,00	7,50	0,00	72,50	0,00	1 897,50	
2	400	0,3	1,6	0,25	1,7	50	12,50	85,00	12,50	0,00	72,50	0,00	1 970,00	
2	450	0,7	1,1	0,5	1,35	50	25,00	67,50	25,00	0,00	42,50	0,00	2 012,50	
2	500	0,3	0,7	0,5	0,9	50	25,00	45,00	25,00	0,00	20,00	0,00	2 032,50	
2	550	1	1,1	0,65	0,9	50	32,50	45,00	32,50	0,00	12,50	0,00	2 045,00	
							2550	1390,68	3435,68	1291,77	98,90	2143,91	0,00	2045,00

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2101B Ostrożany – Perlejewo na odcinku
Twarogi Trąbnica – Pieczyski od km 0+000,00 do km 2+950,00

Km	m	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odł. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
						2550	1390,677	3435,681	1291,773	98,904	2143,908		
2	550	1	1,1									0,00	2 045,00
2	600	0,5	1,5	0,75	1,3	50	37,50	65,00	37,50	0,00	27,50	0,00	2 072,50
2	650	0,4	2,5	0,45	2	50	22,50	100,00	22,50	0,00	77,50	0,00	2 150,00
2	700	0,6	1,1	0,5	1,8	50	25,00	90,00	25,00	0,00	65,00	0,00	2 215,00
2	750	0,6	1,2	0,6	1,15	50	30,00	57,50	30,00	0,00	27,50	0,00	2 242,50
2	800	0,8	1,2	0,7	1,2	50	35,00	60,00	35,00	0,00	25,00	0,00	2 267,50
2	850	0,7	1,1	0,75	1,15	50	37,50	57,50	37,50	0,00	20,00	0,00	2 287,50
2	900	0,2	0,8	0,45	0,95	50	22,50	47,50	22,50	0,00	25,00	0,00	2 312,50
2	930	0,1	0,7	0,15	0,75	30	4,50	22,50	4,50	0,00	18,00	0,00	2 330,50
2	950	0,5	0,5	0,3	0,6	20	6,00	12,00	6,00	0,00	6,00	0,00	2 336,50

2950	1611,18	3947,68	1512,27	98,90	2435,41	0,00	2 336,50
-------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	-----------------