



Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski uzgadnia pozytywnie proj. rozbudowę drogi powiatowej nr 2101B na odcinku Ostrożany-skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1727B zgodnie z arkuszami nr 1-8 względem napowietrznych linii nN i SN z nieizolowanymi przewodami roboczymi oraz kablowych linii ziemnych nN na następujących warunkach:

- 1) Zachować wymogi BHP podczas prowadzenia robót budowlanych, a w razie braku takiej możliwości linię wyłączyć spod napięcia na czas wykonywania robót. Warunki i możliwość wyłączenia uzgodnić w tut. Rejonie na 2 tygodnie przed planowanym terminem wykonania prac.
- 2) Roboty ziemne w odległości mniejszej niż 1,5m od linii kablowych ziemnych i od słupów linii napowietrznych wykonywać ręcznie.
- 3) Zachować wysokości zawieszenia przewodów od proj. nawierzchni terenu do przewodów linii napowietrznych zgodnie z normą PN-E-05100-1:1998.
- 4) Linie kablowe krzyżowane trasą projektowanych urządzeń zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi z polietylenu w razie stwierdzenia ich braku lub przedłużyć istniejące zgodnie z normą N SEP-N-004.
- 5) Zachować głębokość ułożenia kablowych linii ziemnych względem docelowego poziomu nawierzchni (w razie konieczności zagłębić) zgodnie z normą N SEP-E-004.
- 5) Prace związane z podnoszeniem linii kablowych ziemnych wykonywać pod nadzorem pracownika Rejonu, po uprzednim wyłączeniu ich spod napięcia na warunkach jak w p. 1). Warunki i termin przydzielenia nadzoru uzgodnić w tut. Rejonie na 2 tygodnie przed planowanym terminem wykonania robót.
- 6) Konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia naszych urządzeń poniesie Inwestor inwestycji podstawowej.

Bielsk Podlaski, dn. 04.12.2015r.

PGE Dystrybucja S.A.
 Oddział Białystok
 Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski
Marcin Krawiec
 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada 11
 tel. (85) 676 63 00, fax (85) 676 63 09