

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I CEL WYKONANA ROBÓT BUDOWLANYCH

Celem opracowania jest: **Przebudowa drogi powiatowej nr 1765B Żerczyce – Nurzec-Stacja – Augustynka – Siemichocze na odcinku ulicy Kolejowej i ul. Żerczyckiej w miejscowości Nurzec-Stacja, długość około 0,900 km.**

Planowane roboty zlokalizowane są na działkach o numerach geodezyjnych : **1082, 1086/34, 558 obręb ewidencyjny Nurzec Stacja, gm. Nurzec-Stacja.**

W/w działki są własnością Powiatu Siemiatyckiego i znajdują się w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach.

2. STAN ISTNIEJĄCY

Odcinek objęty przebudową przebiega przez obszar zabudowany ul. Kolejowej i odc. ul. Żerczyckiej w m. Nurzec-Stacja.

Istniejąca droga powiatowa nr 1765B klasy Z, na odcinku wnioskowanym odcinku ul. Kolejowej oraz ul. Żerczyckiej posiada nawierzchnię bitumiczną o przekroju ulicznym o szerokości jezdni około 7,00 m.

Roboty w ramach przebudowy nawierzchni bitumicznej będą prowadzone w granicach pasa drogowego i nie będą naruszać własności właścicieli przyległych działek .

W obrębie planowanych robót nie występują obszary objęte ochroną historyczną, kulturową bądź archeologiczną.

W chwili obecnej nawierzchnia bitumiczna drogi powiatowej nr 1765B (ul. Kolejowa oraz ul. Żerczycka) jest w złym stanie technicznym z licznymi nierównościami, bez właściwego profilu podłużnego i poprzecznego. Istniejący betonowy krawężnik uliczny po stronie prawej jest w złym stanie technicznym. Również nawierzchnia istniejącego chodnika po stronie prawej jest w złym stanie technicznym.

3. STAN PROJEKTOWANY

W ramach planowanej przebudowy nawierzchni bitumicznej ul. Kolejowej oraz odc. ul. Żerczyckiej w m. Nurzec-Stacja przewiduje się wykonanie następujących robót :

- oczyszczenie istniejących studzienek ściekowych oraz przykanalików,
- wymiana uszkodzonych elementów istniejących studzienek ściekowych oraz przykanalików,
- regulacja pionowa ulicznych kratek ściekowych, pokryw studni rewizyjnych,
- wymiana starych krawężników ulicznych betonowych na nowe,
- wymiana starych obrzeży betonowych trawnikowych,
- wymiana starej nawierzchni chodnika na nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno – asfaltowej,
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Siemiatyczach
Jan Sanył
mgr inż. Jan Sanył