

## TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH – DG Smolugi Wieś Zał. Nr 2.3

|                |   |
|----------------|---|
| Nazwa projektu | Przebudowa drogi powiatowej nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego - Dołubowo - droga krajowa nr 19 |
|----------------|---|

| PIKIETAŻ | POWIERZCHNIE[m2] |       | ODLEGŁOŚĆ<br>[m] | OBJĘTOŚCI[m3] |        | ZUŻYCIE<br>NA MIEJSCU |            | BILANS |
|----------|------------------|-------|------------------|---------------|--------|-----------------------|------------|--------|
|          | NASYP            | WYKOP |                  | NASYP         | WYKOP  |                       | NADMIAR(*) |        |
| 0+009,00 | 0,00             | 7,45  | 11,00            | 0,97          | 73,22  | 0,97                  | 72,25      | 0,00   |
| 0+020,00 | 0,18             | 5,86  | 15,00            | 1,90          | 84,05  | 1,90                  | 82,15      | 72,25  |
| 0+035,00 | 0,08             | 5,35  |                  |               |        |                       |            | 154,40 |
| RAZEM    |                  |       |                  | 2,87          | 157,27 | 2,87                  |            |        |

Nadmiar WYKOP 154,40m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP