

WYKAZ ROBÓT NA ZATOKACH AUTOBUSOWYCH, WYSPACH ODGINAJĄCYCH I MINI RONDZIE Zał. nr 6

Przebudowa drogi powiatowej nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego - Dołubowo - droga krajowa nr 19

L.p	Lokalizacja	Strona	Kostka kamienna gr. 16cm	Podsyпка cementowo-piaskowa gr.5cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki wiąz. cementem C5/6 gr. 20cm	Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR>35% gr. 28cm	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% gr. 25cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR3 grub. 4cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR3 grub. 5cm	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 6cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiąz. z kruszywem C50/30 gr. 22cm	Krawężnik betonowy 15x30cm	Krawężnik kamienny najazdowy 15x22cm	Uwagi
			[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[mb]	[mb]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0+266,00	LEWA zatoka	-	-	-	-	-	114,0	114,0	114,0	114,0	66,0	-	-
2	0+390,50	PRAWA zatoka	-	-	-	-	-	106,0	106,0	106,0	106,0	62,0	-	-
3	3+017,50 - 3+029,50	OŚ wyspa	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	-	-	-	-	-	25,5	-
4	3+906,00	PRAWA zatoka	-	-	-	-	-	110,5	110,5	110,5	110,5	59,5	-	-
5	4+004,50	OŚ rondo	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	-	-	-	-	-	63,5	-
6	4+624,00 - 4+635,50	OŚ wyspa	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	-	-	-	-	-	24,5	-
7	7+172,00	LEWA zatoka	-	-	-	-	-	114,5	114,5	114,5	114,5	-	-	-
8	7+300,00	PRAWA zatoka	-	-	-	-	-	114,0	114,0	114,0	114,0	-	-	-
SUMA:			130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	559,0	559,0	559,0	559,0	187,5	113,5	-