

WYKAZ ROWÓW KRYTYCH

Zał. Nr 9

Przebudowa drogi powiatowej nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego - Dołubowo - droga krajowa nr 19									
L.p.	Pikietaż	Strona	Studnia betonowa $\Phi 120$	Wpust betonowy $\Phi 50$ + wpust krawężnikowy	Osadnik betonowy wg KPED 01.14	Przykanalik betonowy $\Phi 20$	Rów kryty z rur PP $\Phi 30$	Ława z kruszywa naturalnego grub. 15cm	Obrukowanie osadników/wylotu
			[szt]	[kpl]	[szt]	[mb]	[mb]	[m ²]	[m ²]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rów kryty od km 0+245,00 do km 0+292,00	0+245,00 (Wyl.2)	lewa	-	-	-	-	-	-	10,5
	0+292,00 (D4)	lewa	1,0	-	1,0	-	47,0	23,5	5,0
Rów kryty od km 4+610,80 do km 4+650,00	4+610,80 (D5)	lewa	1,0	-	1,0	-	38,6	19,3	8,0
	4+650,00 (Wyl.7)	lewa	-	-	-	-	-	-	8,5
Wpust W1, W2	4+350,00 (Wyl.3)	lewa, prawa	-	2,0	-	9,22	-	3,7	4,8
Wpust W3, W4	4+401,50 (Wyl.4)	lewa, prawa	-	2,0	-	9,22	-	3,7	6,0
Wpust W5, W6	4+487,50 (Wyl.5)	lewa, prawa	-	2,0	-	9,22	-	3,7	6,9
Wpust W7, W8	4+550,00 (Wyl.6)	lewa, prawa	-	2,0	-	8,22	-	3,3	7,4
RAZEM:			2,0	8,0	2,0	35,9	85,6	57,2	57,1