

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I CEL WYKONANA ROBÓT BUDOWLANYCH

Celem opracowania jest: **Przebudowa drogi powiatowej nr 1765B ul. Żerczycka w m. Nurzec-Stacja, odcinek długości 0,998 km**

Planowane roboty zlokalizowane są na działce o numerze geodezyjnym: **1082, obręb ewidencyjny Nurzec Stacja, gm. Nurzec-Stacja.**

W/w działka jest własnością Powiatu Siemiatyckiego i znajduje się w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach.

2. STAN ISTNIEJĄCY

Istniejąca droga powiatowa nr 1765B klasy Z, na odcinku wnioskowanym odcinku ul. Żerczyckiej w m. Nurzec-Stacja, posiada nawierzchnię bitumiczną o przekroju ulicznym o szerokości jezdni około 7,00 m.

Roboty w ramach przebudowy nawierzchni bitumicznej będą prowadzone w granicach pasa drogowego i nie będą naruszać własności właścicieli przyległych działek .

W obrębie planowanych robót nie występują obszary objęte ochroną historyczną, kulturową bądź archeologiczną.

W chwili obecnej nawierzchnia bitumiczna drogi powiatowej nr 1765B ul. Żerczycka jest w złym stanie technicznym z licznymi nierównościami, bez właściwego profilu podłużnego i poprzecznego. Istniejący betonowy krawężnik uliczny po stronie prawej oraz częściowo lewej złym stanie technicznym. Również istniejąca nawierzchnia bitumiczna chodnika po stronie lewej na odcinku ok. 0,118 km jest w złym stanie technicznym.

3. STAN PROJEKTOWANY

W ramach planowanej przebudowy nawierzchni bitumicznej odcinka drogi powiatowej nr 1765B ul. Żerczyckiej w m. Nurzec-Stacja przewiduje się wykonanie następujących robót :

- oczyszczenie istniejących studzienek ściekowych oraz przykanalików,
- wymiana uszkodzonych elementów istniejących studzienek ściekowych oraz przykanalików,
- regulacja pionowa ulicznych kraterów ściekowych, pokryw studni rewizyjnych,
- wymiana starych krawężników ulicznych betonowych na nowe,
- wymiana starych obrzeży betonowych trawnikowych na nowe,
- wymiana starej nawierzchni bitumicznej chodnika oraz wjazdów bramowych na nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej,
- wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno – asfaltowej,
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Siemiatyczach
Jan Samojluk
mgr inż. Jan Samojluk